主要地方道福江空港線道路改良工事（上大津Ｉ工区）

事業概要

主要地方道福江空港線は、福江空港から五島市中心部を結ぶ道路であり、観光地へのアクセス道路としても重要な路線です。また、緊急輸送道路にも指定されている地域の生活と防災上においても重要な路線です。しかし、一部区間において幅員が狭小で視距も悪いため、安全な交通に支障を来している状況でした。さらに、歩道が無いため、歩行者は狭い路肩を通行する必要があり、車両と近く危険な状況でした。

そのため、道路の拡幅と線形の改良及び歩道の新設を行うことで、快適で安全な通行を確保することを目的としています。

全体計画

事業延長：L＝1，010m
車道幅員：W＝6．0m、歩道幅員：W＝2．5m
事業開始年度：平成27年度着手

整備効果（標準断面図）

（現況）



車線が2車線確保できておらず、歩道も未設置のため、車両も歩行者も危険

（完成断面）



整備により2車線＋歩道を確保することで車両と歩行者の安全が確保できる

概要図



現況写真

工事中写真

工事中写真