令和3年度
管内林業の概要

（　高性能林業機械を活用した森林整備　）



（　搬出材集積及び運搬　）

（　山地災害を防ぐための治山ダム　）

長崎県県北振興局農林部
林業課・森林土木課

目　　次

1. 組織及び事務分担 …… 1
　(1) 県北振興局管内図 …… 2
　(2) 林業課・森林土木課の組織 …… 3
　(3) 農林部(林業課・森林土木課)事務分掌 …… 4

2. 管内の概要 …… 11
　(1) 土地と人口 …… 12
　(2) 土地の利用状況 …… 12
　(3) 経済活動別総生産額(30年度) …… 13
　(4) 図説主要林業統計 …… 14
　　1 森林資源 …… 14
　　①森林面積 …… 14
　　②民有林の林種別比率 …… 14
　　③民有人工林の齢級別、面積、材積 …… 15
　　2 森林の整備 …… 16
　　①人工造林面積の推移 …… 16
　　②間伐実績の推移 …… 16
　　3 林産 …… 16
　　①木材生産量の推移 …… 16
　　②木材価格の推移(近隣の木材市場における素材の平均単価の推移) …… 17
　　③特用林産物 …… 17
　　4 森林保護 …… 18
　　①松くい虫被害木等駆除 …… 18
　　②松くい虫対策予防(空中散布及び地上散布) …… 18

3. 主要施策の概要 …… 19
　(1) 令和3年度林業関係予算額 …… 20
　　Ⅰ 林業関係 …… 20
　　Ⅱ 治山・林道事業関係 …… 21

4. 令和2年度事業実績 …… 23
　(1) 森林経営計画認定実績 …… 24
　(2) 森林整備地域活動支援交付金実績 …… 25
　　① 活動支援交付金 …… 25

(3) 林業労働力対策事業実績 …… 26
① ながさき森林づくり担い手対策事業 …… 26
② 森林整備作業システム構築事業
(システム化促進高性能林業機械リース事業) …… 26
③林業事業体雇用確保対策事業 …… 27
④森林の守り人強化促進事業(森林環境贈与税事業) …… 27
(4) 林業金融借入実績 …… 28
① 日本政策金融公庫資金 …… 28
② 長崎県林業・木材産業改善資金 …… 28
(5) 林産物生産実績 …… 29
① 素材生産実績 …… 29
② 2年次 特用林産物生産量 …… 29
(6) 森林整備事業 R1実績 …… 30
① 造林補助事業 …… 32
② その他森林整備事業実績 …… 33
③ 人工造林樹種別面積及び本数(造林補助事業分) …… 34
(7) 造林用苗木生産実績 …… 34
(8) 県営林事業実績 …… 35
(9) 森林被害状況 …… 36
① 森林被害 …… 37
② 森林病害虫等防除事業実績 …… 37
(10) 林業普及指導事業実績 …… 38
(11) 令和2年度林道事業実績 …… 40
附表 林道事業実績内訳表 …… 40
・林道施設災害復旧事業 …… 41
(12) 令和2年度治山・地すべり事業実績 …… 42
(13) 令和2年度ながさき森林環境保全事業実績 …… 63
① 環境保全林緊急整備事業 …… 63
③ ながさき県民参加の森林づくり事業(制度型) …… 63
④ ふるさとの森林づくり事業 …… 63
⑤ ながさき森林環境税が使用されている事業 …… 63

5. 令和3年度事業計画 …… 65
(1) 森林整備地域活動支援交付金計画 …… 66
(2) 森林・林業再生基盤づくり交付金計画 …… 67
(3) 林業労働力対策事業計画 …… 67
① ながさき森林づくり担い手対策事業 …… 67
(4) 森林整備(造林補助)事業 R3計画 …… 68
(5) 県営林事業計画 …… 69
(6) 森林病害虫等防除事業計画 …… 69
① 松くい虫防除事業 …… 69

(7) 林業普及指導事業計画 …… 70
(8) 令和3年度治山・地すべり事業計画 …… 71
(9) 林道事業経費負担率及び採択基準一覧表 …… 72
(10) 治山事業経費負担率及び採択基準表 …… 76

１．組織及び事務分担

県北振興局管内図


平戸市
松浦市
平戸市森林組合
長崎北部森林組合
公益社団法人
長崎県林業公社
県北事務所
佐々町
小値賀町
佐世保市
佐世保木材市場
県北木材市場
県北振興局
<凡例>
○市町役場
■森林組合等
△木材市場

林業課・森林土木課の組織

R3.4.1現在



県北振興局林業課・森林土木課連絡先

直　通　番　号	０９５６－２２－１７７６
	０９５６－２３－２７１０
ファックス番号	０９５６－２３－７８３５
住　　所	〒８５７－８５０２
	佐世保市木場田町3番25号

農林部事務分掌

農　林　部　長	部の総括に関すること
副　部　長	部長の補佐及び森林・林業の総括に関すること
検　査　指　導　幹	企画調整及び工事の検査指導に関すること 技術指導及び技術研修に関すること

林業課

林業課	課長	課員	7名

事務分掌	1　ながさき農林業・農山村活性化計画に関すること 2　森林経営管理制度に関すること 3　森林計画に関すること 4　市町村森林整備計画に関すること 5　森林経営計画に関すること 6　森林整備事業（公共・非公共）に関すること 7　森林保護・林野火災に関すること 8　施設整備等に係る補助事業に関すること 9　森林組合・生産森林組合・林業公社の経営指導に関すること 10　林業労働力に関すること 11　県営林に関すること 12　林業金融・税制に関すること 13　木材の流通・利活用に関すること 14　木材業・製材業の登録に関すること 15　特用林産物に関すること 16　林業技術の普及指導に関すること 17　林業後継者・林研グループに関すること 18　緑化事業・緑の少年団・森林環境教育・森林ボランティアに関すること 19　試験研究機関との連絡調整に関すること 20　森林環境税（県）の連絡調整に関すること	林政班 4名 普及班 3名

取扱者	副取扱者	事　務　分　掌
課長	班長	1　課の総括に関すること 2　森林環境税（県）の連絡調整に関すること 3　林業課が所管する県営林及び５００万円を超える補助等事業（県北振興局支出に限る）の検査に関すること

（林政班）

班長	1　班の総括及び企画調整に関すること 2　市町、森林組合等の林業推進の連絡調整に関すること 3　ながさき農林業・農山村活性化計画に関すること 4　施設整備等に係る補助事業（連絡調整含む）に関すること 5　森林整備事業の検査に関すること
班員	1　森林整備事業に関すること（非公共を除く） 2　県営林の設計・積算・現場監督に関すること 3　森林整備事業の検査に関すること
班員	1　森林整備事業（非公共）に関すること 2　県営林の管理に関すること 3　森林保護、森林病害虫等防除事業に関すること 4　木材業及び製材業の登録に関すること 5　林業機械保有状況調査に関すること 6　森林整備事業の検査に関すること
班員	1　森林整備事業に関すること（非公共を除く） 2　森林計画に関すること 3　林業労働力及び安全対策に関すること 4　林野火災に関すること 5　林業金融・税制に関すること 6　森林整備事業の検査に関すること

（普及班）

取扱者	事　務　分　掌
班長	1　班の総括に関すること 2　県北林業普及指導区の総括及び林業技術の普及指導に関すること 3　市町村森林整備計画（佐々町、小値賀町）に関すること 4　産地計画の実行指導に関すること 5　森林経営管理制度に関すること 6　林業担い手・労働力確保に関すること 7　試験研究機関との連絡調整に関すること
班員	1　林業技術の普及指導に関すること 2　市町村森林整備計画（佐世保市・松浦市）に関すること 3　産地計画の実行指導に関すること 4　生産森林組合・林業公社の経営指導に関すること 5　木材の流通・利活用に関すること 6　森林の守り人強化促進事業に関すること
班員	1　林業技術の普及指導に関すること 2　市町村森林整備計画（平戸市）に関すること 3　産地計画の実行指導に関すること 4　森林経営計画作成・実行指導に関すること 5　特用林産物に関すること 6　平戸市木質バイオマスエネルギー導入計画に関すること 7　緑化推進事業、森林・環境教育、緑の少年団、森林ボランティア、林研グループに関すること 8　森林環境税（県）に関すること（未整備森林緊急整備・森林整備作業システム構築事業除く） 9　林業関係技術情報及び林業広報に関すること

森林土木課

森林土木課	課長	課員	10名
事務分掌	1　治山事業に関すること。 2　地すべり防止に関すること。 3　保安林に関すること。 4　林地開発許可業務に関すること。 5　山地災害に関すること。 6　林道事業に関すること。 7　山地防災ヘルパーに関すること。	森林土木班　5名 地すべり対策班　5名	

取扱者	副取扱者	事務分掌
課長	森林土木班長 地すべり対策班長	課の総括に関すること
		委託業務及び500万円以内の工事の検査並びに森林整備工事の検査に関すること

（森林土木班）

取扱者	事務分掌
班長	1　班の総括及び他所管との連絡調整に関すること 2　予算及び事業執行管理に関すること 3　事業の設計審査及び設計指導に関すること 4　治山･林道補助事業確認検査に関すること 5　班の文書管理及び備品管理に関すること
班員	1　治山事業の設計及び現場監督に関すること 2　治山事業の計画に関すること 3　林地開発許可業務に関すること 4　治山事業の技術指導に関すること
班員	1　治山事業の設計及び現場監督に関すること 2　治山事業の技術指導に関するこ。 3　山地災害事業に関すること 4　ながさき森林環境保全事業（環境保全林緊急整備）に関すること
班員	1　治山事業の設計及び現場監督に関すること 2　林道事業に関すること 3　林道災害復旧事業に関すること 4　保安林指定･解除に関すること
班員	1　治山事業の設計及び現場監督に関すること 2　県単独治山事業（県営･補助営）に関すること 3　保安林の管理事務に関すること 4　治山台帳の整理に関すること 5　保安林の作業許可に関すること

（地すべり対策班）

取扱者	事務分掌
班長	1　班の総括及び他所管との連絡調整に関すること 2　事業の設計審査及び設計指導に関すること 3　班の文書管理及び備品管理に関すること 4　定期報告に関すること 5　山地防災ヘルパーに関すること
班員	1　地すべり防止事業の設計及び現場監督に関すること 2　災害関連緊急地すべりの計画に関すること 3　歩掛の検討に関すること 4　地すべり防止地区内での作業許可に関すること 5　山地災害危険地区（地すべり関連）に関すること
班員	1　地すべり防止事業の設計及び現場監督に関すること 2　自然災害防止事業の計画に関すること 3　地すべり防止区域の指定に関すること 4　地すべり事業の各種報告書の整理・ファイリングに関すること
班員	1　地すべり防止事業の設計及び現場監督に関すること 2　地すべり防止事業の計画に関すること 3　地すべり防止対策調査試験に関すること 4　林地荒廃防止施設災害復旧事業に関すること
班員	1　地すべり防止事業の設計及び現場監督に関すること 2　治山台帳（地すべり関係）の整理に関すること 3　地すべり防止施設の点検・維持管理に関すること 4　山地小規模地すべり防止事業の計画に関すること

２．管内の概要

(1) 土地と人口

市町名	総土地面積 (ha)	森林総面積 (ha)	総人口 (人)	世帯数 (戸)	就業人口 (人)	農家数 (戸)	林家数 (戸)	森林率 (%)
佐世保市	42,606	20,775	246,950	105,507	116,734	1,859	5	49
平戸市	23,510	12,754	29,577	12,116	15,212	2,420	4	54
松浦市	13,055	6,034	21,856	8,967	11,413	1,378	10	46
小値賀町	2,552	1,100	2,316	1,159	1,211	186	−	43
佐々町	3,226	1,746	13,826	5,234	6,609	324	2	54
合　計	84,949	42,409 (42,655)	314,525	132,983	151,179	6,167	21	50

注) 1. 総人口、世帯数、就業人口は「長崎県統計年鑑(令和2年、第67版)HP」による。
2. 総土地面積、森林総面積は、「長崎県の森林・林業統計(令和2年度)P28」による。
3.森林総面積のカッコ書きは、各市町森林面積合計に林野庁以外所管国有林面積を加えた面積。
4. 農家数は、「2020年世界農林業センサス」、林家数(保育山林1ha以上)は、「長崎県の森林・林業統計(令和2年度)P31による。
5. 森林総面積は、四捨五入のため、計と内訳が一致しない。
6. 森林率の森林総面積は、42, 409を使用。

(2) 土地の利用状況

(単位：ｈａ)

市町名	総土地面積	農地			森林				その他
		総数	田	畑	総数	私有林	公有林	国有林	
県総数	413,096	46,300	21,200	25,100	242,414	189,670	28,541	24,203	124,382
県北管内計	84,944	10,390	6,301	4,093	42,655	37,370	3,288	1,996	31,847
佐世保市	42,601	4,460	2,510	1,950	20,775	17,756	1,788	1,230	17,281
平戸市	23,512	3,046	2,050	996	12,754	11,435	920	400	7,595
松浦市	13,055	2,088	1,310	778	6,034	5,711	203	120	4,881
小値賀町	2,550	459	154	305	1,100	744	356	0	984
佐々町	3,226	341	277	64	1,746	1,724	21	0	1,106

1．総土地面積・森林面積は、長崎県の森林・林業統計（令和２年度版）による。
2．農地面積は、県北の農業農村整備（２０２１）による。
3．四捨五入のため、計と内訳が一致しない場合がある。

(3) 経済活動別総生産額(30年度)

単位:百万円

市町名	第1次産業	うち林業	第2次産業	第3次産業	合　計
佐世保市	15,070	217	118,887	640,843	779,450
	1.9%	1.4%	15.3%	82.2%	100.0%
平戸市	11,595	601	13,976	59,897	85,981
	13.5%	5.2%	16.3%	69.7%	100.0%
松浦市	4,096	61	24,681	54,655	83,933
	4.9%	1.5%	29.4%	65.1%	100.0%
小値賀町	560		1,218	4,943	6,791
	8.2%	0.0%	17.9%	72.8%	100.0%
佐々町	470	37	18,792	22,674	42,187
	1.1%	7.9%	44.5%	53.7%	100.0%
合　計	31,791	916	177,554	783,012	992,357
	3.2%	2.9%	17.9%	78.9%	100.0%

注) 平成30年度　長崎県の市町民経済計算(R3.7発行)、長崎県統計課HPより

(4) 図説主要林業統計

1 森林資源

① 森林面積

(単位：ｈａ)

総数	国有林				民有林					
	総数	直営林地	官行造林地	林野庁以外	総数	県営林及び県有地	市町営林及び市町有地	公社森林総研	学校林	私有林
42,655 (100%)	1,996 (5%)	1,650	100	247	40,659 (95%)	548	2,703	2,786	38	34,584

注）1　「長崎県の森林・林業統計（令和２年度）P28・29」による。
　　2　数値は四捨五入のため、総数と内訳が一致しない。

② 民有林の林種別比率



注）1　「長崎県の森林・林業統計」（令和2年度）P14、15による。
　　2　数値は四捨五入のため、総数と内訳が一致しない。

③ 民有人工林の齢級別、面積、材積



注)「長崎県の森林・林業統計」(令和2年度)P14、15による。

2 森林の整備

(1) 人工造林面積の推移



② 間伐実績の推移

単位:ha



	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
搬出間伐（㎥）	273	215	308	301	292	291	329	226
伐捨間伐（㎥）	208	121	167	12	20	30	12	25

注）面積は各年度造林・間伐事業実績（林業課林政班）

3 林産

① 木材生産量の推移

単位:㎥



	27	28	29	30	R1	R2
県 北	22,644	29,009	25,896	22,990	20,075	18,402
県全体	108,448	128,516	136,144	144,086	167,991	154,925

② 木材価格の推移



注） 伊万里木材市場価格　長さ4m 径級14～22cm

③ 特用林産物

1）生シイタケの生産量



注）「特用林産物需給動態調査」による

4 森林保護

① 松くい虫被害木等駆除



注） ・H17実績から特別伐倒駆除以外の駆除量(衛生伐)分も含める。
・H22は森林整備加速化・林業再生事業を含む。

② 松くい虫対策 （空中散布及び地上散布）



注） 空中散布について、H16実績から市町村単独事業分も含める。

３．主要施策の概要

(1) 令和3年度林業関係予算額

Ⅰ. 林業関係

単位：千円

事業名		R2最終 事業費	R2最終 補助金	R3当初 事業費	R3当初 補助金	前年度比(%) 補助金	備考
森林整備地域活動支援交付金		455	380	0	0	-	
ながさき森林づくり担い手対策事業		11,112	3,704	13,044	4,348	117%	
森林整備事業（造林補助）	森林環境保全直接支援事業	182,010	87,159	69,505	35,448	41%	税は含まない。事業費は標準経費もしくは実行経費
	環境林整備事業	118,685	80,795	130,404	91,283	113%	衛生伐 事業費は標準経費もしくは実行経費
	特定造林	47,672	19,069	100,400	50,200	263%	
	小計	348,367	187,023	300,309	176,931	95%	
花粉発生源他対策促進事業		19,356	18,842	0	0	-	
合板・製材生産性強化対策事業		63,339	52,502	18,009	13,009	25%	
林業・成長産業化対策事業		25,340	12,250	19,670	9,830	80%	
森林病害虫等防除事業		18,480	15,531	11,936	10,044	65%	
県営林事業		2,167	1,105	8,500	8,500	-	
小計		463,276	291,337	371,468	222,662		
ながさき森林環境保全事業（森林環境税）	未整備森林緊急整備	11,575	1,109	-		-	R3事業費未確定
	林内路網緊急整備	17,030	2,919	-		-	税嵩上げ分 R3事業費未確定
	小計	28,605	4,028				
計		491,881	295,365		222,662		

Ⅱ. 治山・林道事業関係

単位:千円

事業名			R2最終 工事費	R2最終 補助金	R3当初 工事費	R3当初 補助金	前年度比(%) 補助金	備考
林道事業	交付金	林道開設			7,218	3,850		
		林道改良			9,031	3,600		
		林道舗装						
		林道点検診断・保全整備			3,135	1,486		
		美しい森林づくり	2,549	1,000	7,800	3,900	390%	
	県単	ながさき森林づくり林道整備	1,078	359	1,114	371	103%	
	災害	林道災害復旧	5,390	4,931				R3へ繰越
計			9,017	6,290	28,298	13,207	210%	
治山事業	補助事業	復旧治山	0	0	70,000	35,000	-	
		緊急予防治山			145,000			R3=R2補正+R3
		地すべり防止	302,397		626,275		207%	R2=R2支出額 R3=R2繰+R3
		海岸防災林造成	20,000		20,000		100%	
		山地災害重点地域総合対策	124,201		91,838		74%	R2=R2支出額 R3=R2繰
		緊急機能強化・老朽化対策	2,684		7,316		273%	R2=R2支出額 R3=R2繰
		保安林整備						
		保育	1,705		10,050		589%	
	交付金事業	予防治山					0%	
		地域防災対策総合治山	104,480				0%	
		機能強化・老朽化対策	196,177		151,041		77%	R2=R2支出額 R3=R2繰+R3
		山地災害総合減災対策治山						
		効果促進	127,961		199,400		156%	
	災害	林地崩壊防止		10,442		45,712		R1事故繰
		災害関連緊急治山	192,468		342,452			
		災害関連緊急地すべり防止						
	県単独事業	県単独治山	6,306				0%	
		自然災害防止(県営)	82,173		50,649		62%	R2=R2支出額 R3=R2繰+R3
		自然災害防止(補助営)		9,908		2,185	22%	〃
		防災の森林づくり						
計			1,160,552	20,350	1,714,021	82,897		
ながさき森林環境保全事業(森林環境税)		環境保全林緊急整備(里山林整備)	1,187					R3事業未定
		計	1,187					
合計			1;170,756	26,640	1,742,319	96,104		

※R2実績は年度内支出額(R1繰越分の支出額を含む) R3は、繰越額とR3当初(ゼロ国含む)

４．令和２年度事業実績

(1) 森林経営計画認定実績

認定状況

区分 / 市町	令和2年度		
	計画数	計画対象面積(ha)	備考
佐世保市	19	1,677.12	歌ヶ浦(鹿町町15・16林班)、田ノ元(江迎町40～42林班)、北川内・赤木場(世知原町10・11林班)、船の村(鹿町町36～39林班)、小川内(江迎町20・31林班)、鹿町・乱橋(鹿町町・江迎町26～28,33～35林班)、笥瀬(世知原町7林班)、木浦原・栗迎(世知原町5・6・9林班)、黒髪・烏帽子(佐世保市150～155,159林班)、板樋(吉井町8林班)、鹿町(鹿町町32林班)、矢岳(小佐々町10林班)、口ノ里(鹿町町25・26林班)、長串(鹿町町5・7・8林班)、七腕(江迎町33林班)、草ノ尾(吉井町1～4林班)、大屋(鹿町町23・29・30林班)、開作(世知原町15,16)、赤木・田代(佐世保市131～140林班)
平戸市	20	1,237.10	鏡川(平戸市9林班)、深月(田平町11,12林班)、主師②(平戸市30林班)、草積②(平戸市66.67林班)、紐差(平戸市51,52林班)、木ヶ津(平戸市69.73林班)、志々伎(平戸市96.97.110林班)、津吉(平戸市120林班)、神船(平戸市122林班)、上中津良②(平戸市142林班)、堤(平戸市151.153.154林班)、飯良(平戸市156林班)、大志々伎②(平戸市98林班)、宝亀(平戸市43林班)、田代(平戸市118林班)、宇戸(平戸市166林班)、荻田(田平町14・15林班)、大佐志(平戸市106林班)、下中野(平戸市20林班)、平戸市(属人)
松浦市	5	613.18	稗木場(松浦市33.34林班)、坂野(松浦市10.12林班)、栢ノ木(松浦市40林班)、今福木場(松浦市8.9林班)、松浦市(属人)
小値賀町			
佐々町	3	96.96	鴨川(10林班)古川(11.12林班)皆瀬神田(24.25林班)
計	47	3,624.36	

(2)森林整備地域活動支援交付金実績

①活動支援交付金

市町	森林経営計画作成促進						施業集約化の促進			森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備					
	(経営委託)			(共同計画等)											
	協定数	交付面積	交付金額	協定数	交付面積	交付金額	協定数	交付面積	交付金額	協定数	交付面積	交付金額	県費	市町費	合計
佐世保市				1	37.76	302,080							205,920	68,640	274,560
平戸市															
松浦市				1	61.39	491,120									
小値賀町															
佐々町															
計				2	99.15	793,200							205,920	68,640	274,560

(3)林業労働力対策事業実績

①ながさき森林づくり担い手対策事業

〔単位:千円〕

市町名	福利厚生事業			林業技術技能向上事業		林業労働安全衛生対策事業		高性能林業機械化推進事業		後継者育成対策事業		林業事業体対策事業		林業担い手等の育成確保事業		計
	社会保険制度加入事業(市町・認定事業体)			林業就業参入研修(県:本庁委託)		・離島地区特殊健康診断・蜂アレルギー対策・安全向上対策助成(林災防県支部)		購入助成・動産保険加入支援・機械リース助成(林業協会)		インターシップ促進(県:本庁直営)		改善計画認定等		・高性能林業機械等安全作業現地研修・巡回指導・救助訓練活動(県:本庁委託)		
	対象事業体	事業費	対象人数	事業費	対象人数	事業費	対象人数	事業費	対象事業体数	事業費	対象人数	事業費	計画数	事業費	対象人数	
平戸市	平戸市森林組合	2,310	5													2,310
		(770)														(770)
佐世保市(吉井町・世知原町・小佐々町・江迎町・鹿町町)	長崎北部森林組合	5,229														5,229
		(1,743)														(1,743)
平戸市(田平町)		399														399
		(133)														(133)
松浦市		(1,617)														1,617
		(539)														(539)
佐々町		477														477
		(159)														(159)
小計		7,722	16													7,722
		(2,574)														(2,574)
合計		10,032	21													10,032
		(3,344)														(3,344)

(注)1 上段は事業(標準経費)費、下段は県補助金額

②森林整備作業システム構築事業(システム化促進高性能林業機械リース事業)

森林組合名	事業費(円)	機種	台数	リース日数
平戸市森林組合	2,599,703 (1,218,000)	フォワーダ(4t) プロセッサー(0.45m^3)	1 1	30 144
長崎北部森林組合	5,262,667 (2,300,400)	ザウルスロボ(0.25m^3) フォワーダ(4t) プロセッサー(0.25m^3) プロセッサー(0.45m^3) フェラーバンチャー(0.45m^3)	2 2 1 1 1	109 155 9 57 71
鶴田林業	2,816,066 (1,123,000)	ザウルスロボ(0.25m3) プロセッサー(0.25m3) プロセッサー(0.45m3) フォワーダ(4t) スイングヤーダ	1 1 1 1 1	79 27 28 57 14
	10,678,436 (4,641,400)			

(注)2 上段は事業費、下段は()県補助金額

③林業事業体雇用確保対策事業

経費の種類	事業の概要	事業費（円）	県補助金（円）
境界明確化	① 森林の所在：（県営林）　ツヅラ　団地他　6 件　6 件 （佐世保市小佐々町 他）　他） 対象森林面積：　229.68 ha　ha ② 森林の所在：（林業公社）　白岳　団地他　0 件　0 件 （佐世保市江迎町 他）　他） 対象森林面積：　24.97 ha　ha 計　254.65	2,564,172	2,564,172

④森林の守り人強化促進事業（森林環境譲与税事業）

〔単位：円〕

区分	事業体名	長崎北部森林組合	平戸市森林組合	株式会社鶴田林業	計
新規参入	新規職員の雇用			5,250,000	5,250,000
	資格取得費等			50,910	50,910
生産性拡大	生産性向上装備の導入	2,278,600	463,900		2,742,500
	林業専業作業員等のスキルアップ	632,387	347,529		979,916
	林業機械リース		1,507,530		1,507,530
雇用拡大	新規雇用者の人件費等	6,227,881	1,208,589		7,436,470
	新規雇用者の装備購入等	308,800	31,135		339,935
	新規雇用者の資格取得費等		64,845		
処遇改善	労働安全衛生の確保	530,442			530,442
	快適な就業環境の形成	1,815,870			1,815,870
補助対象事業費		11,793,980	3,623,528	5,300,910	20,718,418
県補助金		5,896,000	1,811,000	2,500,000	10,207,000

(4) 林業金融借入実績

①日本政策金融公庫資金

区分			事業量			件数	借入額(千円)
			新植	保育	その他		
森林整備活性化資金(林業基盤整備資金)							
林業基盤整備資金(造林)			該当なし				
林業基盤整備資金(林道)							

※ ( )書は、林業基盤整備資金併用で、内数。

②長崎県林業・木材産業改善資金

申請者区分 / 資金名等区分	森林組合等			会社等			林家等			合計	
	件数	貸付額(円)	事業内容	件数	貸付額(円)	事業内容	件数	貸付額(円)	事業内容	件数	貸付額(円)
下記、注)参考			該当なし								

注) 「長崎県林業・木材産業改善資金貸付規程(H15. 11. 18付、長崎県規則第65号)」による。

(5) 林産物生産実績

①素材生産実績

単位：㎥

		国有林	民有林	民有林内訳				
				県営林	市・町有林	公社有林	個人有林	
							(森林組合取扱)	(素材生産業者取扱)
県北振興局管内	佐世保市	174	8,828	118	2,665	4,095	1,950	
	平戸市		4,304		255	2,284	1,765	
	松浦市	1,554	3,245		634	1,758	853	
	佐々町		297			297		
計		1,728	16,674	118	3,554	8,434	4,568	
合計		18,402						

②R2年次　特用林産物生産量

区分 / 市町	しいたけ			しいたけ原木伏込量		なめこ	乾きくらげ	生きくらげ	たけのこ	自然薯	木炭	木酢液	椿油	椿実	さかき	しきみ
	乾	生 原木(t)	生 菌床(t)	本数(千本)	材積(㎥)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(kl)	(kl)	(t)	(t)	(t)
佐世保市	2.9	0.0	2.0	0.4	4.0				0.0						13.4	
平戸市	3.6		942.9				0.5	1.0			0.0					
松浦市									0.0				0.024			30.5
小値賀町																
佐々町													0.015	1.0		
合計	6.5	0.0	944.9	0.4	4.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.039	1.0	13.4	30.5
令和1年次生産量	5.1	0.0	957.3	0.6	6.0	0.0	1.2	3.0	3.6	0.0	2.1	0.0	0.021	1.2	15.9	36.8

※さかき・しきみは、1束あたり150gにて換算。

(6)森林整備事業　R2実績

単位:植栽・下刈・間伐等ha、作業路m、衛生伐m^3

市町村名	事業主体	造林	樹下植栽	下刈	枝打	保育間伐等	間伐	更新伐	作業路	林業専用道	衛生伐
佐世保市	佐世保市										
	長崎北部森林組合	4.48				1.16	42.43		6,765		
	林業公社					3.62	105.39		12,569		
	長崎県										
	計	4.48				4.78	147.82		19,334		
平戸市	平戸市						6.18		1,398	220	253.03
	平戸市森林組合					2.24	11.77		131		
	長崎北部森林組合			1.11							
	林業公社					8.01	25.66		3,199		
	長崎県					2.60					
	計			1.11		12.85	43.61		4,728	220	253.03
松浦市	松浦市						6.61		601		7.62
	長崎北部森林組合					3.24	9.01				
	林業公社					1.23	12.21		356		
	長崎県					2.33					
	計					6.80	27.83		957		7.62
小値賀町	小値賀町							11.13			2,468.44
佐々町	佐々町										
	長崎北部森林組合										
	林業公社						6.74		1,461		
	計						6.74		1,461		
合計	市町村						12.79	11.13	1,999	220	2,729.09
	森林組合	4.48		1.11		6.64	63.21		6,896		
	林業公社					12.86	150.00		17,585		
	長崎県					4.93					
	総計	4.48		1.11		24.43	226.00	11.13	26,480	220	2,729.09

※該当事業（造林補助事業＋合板・製材生産性強化対策事業+林業成長化産業総合対策事業）
更新伐(松くい虫関連)は、面積のみ計上、材積は、次頁参照。

①造林補助事業_R2実績(再掲)

単位：植栽・下刈・間伐等ha、作業路m、衛生伐m3

市町村名		事業主体	森林環境保全直接支援事業											被害森林整備		保全松林緊急保護整備	森林環境保全整備事業計		
			育成単層林整備								計								
			人工造林		保育				間伐					更新伐					
			再造林	拡大造林	下刈	枝打ち	除伐等	保育間伐	間伐	更新伐	作業路		作業路	面積	材積	衛生伐	植栽・下刈・間伐等	作業路	衛生伐 更新伐 (松くい虫対策)
佐世保市	佐世保市	佐世保市																	
		長崎北部森組																	
		林業公社							9.96		(770)	9.96	(770)				9.96	(770)	
		長崎県																	
		計							9.96			9.96					9.96		
	吉井町	佐世保市																	
		長崎北部森組						0.15				0.15					0.15		
		林業公社						1.79	9.44			11.23					11.23		
		長崎県																	
		計						1.94	9.44			11.38					11.38		
	世知原町	佐世保市																	
		長崎北部森組							6.74			6.74					6.74		
		林業公社																	
		計							6.74			6.74					6.74		
	小佐々町	佐世保市																	
		長崎北部森組																	
		林業公社						1.83	14.01			15.84					15.84		
		長崎県																	
		計						1.83	14.01			15.84					15.84		
	宇久町	佐世保市																	
	江迎町	佐世保市																	
		長崎北部森組						1.01				1.01					1.01		
		林業公社							40.38		(2,355)	40.38	(2,355)				40.38	(2,355)	
		長崎県																	
		計						1.01	40.38		(2,355)	41.39	(2,355)				41.39	(2,355)	
	鹿町町	佐世保市																	
		長崎北部森組	1.04									1.04					1.04		
		林業公社							20.93		(1,655)	20.93	(1,655)				20.93	(1,655)	
		長崎県																	
		計	1.04						20.93		(1,655)	21.97	(1,655)				21.97	(1,655)	
	小計	佐世保市																	
		長崎北部森組	1.04					1.16	6.74			8.94					8.94		
		林業公社						3.62	94.72		(4,780)	98.34	(4,780)				98.34	(4,780)	
		長崎県																	
		計	1.04					4.78	101.46		(4,780)	107.28	(4,780)				107.28	(4,780)	
平戸市	平戸市	平戸市														253.03			253.03
		平戸市森組			1.11			2.24	11.77		(131)	15.12	(131)				15.12	(131)	
		長崎北部森組																	
		林業公社						8.01	23.15		(1,162)	31.16	(1,162)				31.16	(1,162)	
		長崎県						2.60				2.60					2.60		
		計			1.11			12.85	34.92		(1,293)	48.88	(1,293)			253.03	48.88	(1,293)	253.03
	田平町	平戸市																	
		長崎北部森組																	
		林業公社																	
		計																	
	生月町	平戸市																	
	大島村	平戸市																	
	小計	平戸市														253.03			253.03
		平戸市森組			1.11			2.24	11.77		(131)	15.12	(131)				15.12	(131)	
		長崎北部森組																	
		林業公社						8.01	23.15		(1,162)	31.16	(1,162)				31.16	(1,162)	
		長崎県						2.60				2.60					2.60		
		計			1.11			12.85	34.92		(1,293)	48.88	(1,293)			253.03	48.88	(1,293)	253.03
松浦市	松浦市	松浦市							6.61		(601)	6.61	(601)			7.62	6.61	(601)	7.62
		長崎北部森組						3.24	9.01			12.25					12.25		
		林業公社						1.23	12.21		(356)	13.44	(356)				13.44	(356)	
		長崎県						2.33				2.33					2.33		
		計						6.80	27.83		(957)	34.63	(957)			7.62	34.63	(957)	7.62
	福島町	―																	
	鷹島町	―																	
	小計	松浦市							6.61		(601)	6.61	(601)			7.62	6.61	(601)	7.62
		長崎北部森組						3.24	9.01			12.25					12.25		
		林業公社						1.23	12.21		(356)	13.44	(356)				13.44	(356)	
		長崎県						2.33				2.33					2.33		
		計						6.80	27.83		(957)	34.63	(957)			7.62	34.63	(957)	7.62
小値賀町		小値賀町												11.13	2,319.01	1847.42	11.13		4,166.43
		長崎県																	
		計												11.13	2,319.01	1,847.42	11.13		4,166.43
佐々町		佐々町																	
		長崎北部森組																	
		林業公社							6.74		(1,461)	6.74	(1,461)				6.74	(1,461)	
		計							6.74		(1,461)	6.74	(1,461)				6.74	(1,461)	
合計		市町村							6.61		(601)	6.61	(601)	11.13	2,319.01	2,108.07	17.74	(601)	4,427.08
		森林組合	1.04		1.11			6.64	27.52		131.00	36.31	131.00				36.31	131.00	
		林業公社						12.86	136.82		(7,759)	149.68	(7,759)				149.68	(7,759)	
		長崎県						4.93				4.93					4.93		
		総計	1.04		1.11			24.43	170.95		(8,491)	197.53	(8,491)	11.13	2,319.01	2,108.07	208.66	(8,491)	4,427.08

森林組合内訳		長崎北部森組	1.04					4.40	15.75			21.19					21.19		
		平戸市森組			1.11			2.24	11.77		(131)	15.12	(131)				15.12	(131)	
		計	1.04		1.11			6.64	27.52		(131)	36.31	(131)				36.31	(131)	

②その他森林整備事業実績

単位：植栽・下刈・間伐等ha、作業路m、衛生伐m3

市町村名		事業主体	機能回復整備事業 花粉発生源対策推進		合板・製材生産性強化対策事業			林業・木材産業成長産業化促進対策事業			自力・単独等						
			花粉発生源対策	森林作業道	間伐材生産	森林作業道	林業専用道	間伐材生産	森林作業道	衛生伐	造林	下刈	保育間伐	間伐	枝打	衛生伐	作業路
佐世保市	佐世保市	佐世保市															
		長崎北部森組						10.94	(1,775)								
		林業公社			10.67	(1,685)											
		長崎県															
		計			10.67	(1,685)		10.94	(1,775)								
	吉井町	佐世保市															
		長崎北部森組						1.20	(83)								
		林業公社				(63)											
		長崎県															
		計				(63)		1.20	(83)								
	世知原町	佐世保市															
		長崎北部森組						13.65	(3,204)								
		林業公社															
		計						13.65	(3,204)								
	小佐々町	佐世保市															
		長崎北部森組															
		林業公社				(148)											
		長崎県															
		計				(148)											
	宇久町	佐世保市															
	江迎町	佐世保市															
		長崎北部森組															
		林業公社				(3,675)											
		長崎県															
		計				(3,675)											
	鹿町町	佐世保市															
		長崎北部森組	3.44					9.90	(1,703)								
		林業公社				(2,218)											
		長崎県															
		計	3.44			(2,218)		9.90	(1,703)								
	小計	佐世保市															
		長崎北部森組	3.44					35.69	(6,765)								
		林業公社			10.67	(7,789)											
		長崎県															
		計	3.44		10.67	(7,789)		35.69	(6,765)								
平戸市	平戸市	平戸市			6.18	(1,398)	(220)										
		平戸市森組															
		長崎北部森組															
		林業公社			2.51	(1,256)											
		長崎県															
		計			8.69	(2,654)	(220)										
	田平町	平戸市															
		長崎北部森組															
		林業公社				(781)											
		計															
	生月町	平戸市															
	大島村	平戸市															
	小計	平戸市			6.18	(1,398)	(220)										
		平戸市森組															
		長崎北部森組															
		林業公社			2.51	(2,037)											
		長崎県															
		計			8.69	(3,435)	(220)										
松浦市	松浦市	松浦市											3.43				
		長崎北部森組															
		林業公社															
		長崎県															
		計															
	福島町	―															
	鷹島町	―															
	小計	松浦市											3.43				
		長崎北部森組															
		林業公社															
		長崎県															
		計											3.43				
小値賀町		小値賀町								621.02							
		長崎県															
		計															
佐々町		佐々町															
		長崎北部森組															
		林業公社	0.55														
		計	0.55														
合計		市町村			6.18	(1,398)	(220)			621.02			3.43				
		森林組合	3.44					35.69	6765.00								
		林業公社	0.55		13.18	(9,826)											
		長崎県															
		総計	3.99		19.36	(11,224)	(220)	35.69	(6,765)	621.02			3.43				

森林組合内訳	長崎北部森組	3.44					35.69	6,765								
	平戸市森組															
	計	3.44					35.69	6,765								

③人工造林樹種別面積及び本数(造林補助事業分)

(単位:ha、本)

		スギ		ヒノキ		クヌギ		その他		合計	
		面積	本数	面積	本数	面積	本数	面積	本数	面積	本数
佐世保市	佐世保市										
	(旧吉井町)										
	(旧世知原町)										
	(旧小佐々町)										
	(旧宇久町)										
	(旧江迎町)										
	(旧鹿町町)			4.48	6,720						
	小計			4.48	6,720						
平戸市	平戸市										
	(旧生月町)										
	(旧田平町)										
	(旧大島村)										
	小計										
松浦市	松浦市										
	(旧福島町)										
	(旧鷹島町)										
	小計										
小値賀町											
佐々町						0.55	1,650			0.55	1,650
計				4.48	6,720	0.55	1,650			0.55	1,650

(注) 拡大造林、再造林、少花粉対策、被害地造林、複層林樹下植栽を計上

(7) 造林用苗木生産実績

(単位:本数)

支部名	市町村名	人員	さしすぎ			みすぎ			ひのき			(まつ)			くぬぎ	こなら	いぬまき		けやき	合計
			1号	2号	計	1号	2号	規格外	1号	2号	計	1号	2号	規格外				規格外		
合計																				

苗木生産なし

(8) 県営林事業実績

作業名	委託先	所在地	団地名	林班	小班	作業の名称	作業内容	間伐面積 (ha)	林齢	樹種	間伐素材生産量 (m^3)	契約方法	事業費 (円)
2委特第1号県営林保育間伐作業委託	平戸市森林組合	平戸市辻町	辻	16	1-2,1-3	森林環境保全直接支援事業	保育間伐	2.60	31 53	ヒノキ	−	指名競争入札	1,133,000
2委特第2号県営林保育間伐作業委託	長崎北部森林組合	松浦市御厨町	郭公尾	14	3,4,26-2	森林環境保全直接支援事業	保育間伐	2.33	55 ～ 65	ヒノキ	−	指名競争入札	1,034,000
計								4.93			0.0		2,167,000

(9) 森林被害状況

① 森林被害

市町村名	火災（人災火）					不明火	火災計	干害		風害	水害	虫獣害	合計
	たき火 (a)	煙草 (a)	火あそび (a)	火入 (a)	その他 (a)	(a)	(a)	人工林 (a)	天然林 (a)	(a)	(a)	(a)	(a)
佐世保市											160	23	183
平戸市										61		6,006	6,067
松浦市												3	3
(市計)										61	160	6,032	6,253
小値賀町												8,590	8,590
佐々町	35						35						
(北松計)	35						35					8,590	8,590
合計	35						35			61	160	14,622	14,878

注) 被害面積は実損面積を表す。　　森林被害報告年報（令和2年）による。

②森林病害虫等防除事業実績

(1)松くい虫防除

ア.(春期)特別防除(空中散布)

市町名	旧市町名	事業種別	事業量(ha)	薬剤名	補償額又は補助基本額	直営・委託別	松林区分
佐世保市	宇久町	県命令(補償)	5.53	エコワン3フロアブル	618,883	委託	高度公益機能
平戸市	大島村	県命令(補償)	77.07	エコワン3フロアブル	3,287,612	直営	高度公益機能
計			82.60		3,906,495		

イ.(春期)地上散布

市町名	旧市町名	事業種別	事業量(ha)	薬剤名	補償額	直営・委託別	松林区分
平戸市	旧平戸市	県命令(補償)	0.41	マツグリーン液剤2	39,316	委託	高度公益機能
	大島村	県命令(補償)	0.67	マツグリーン液剤2	61,144	直営	高度公益機能
小値賀町		県命令(補償)	45.00	スミパインMC	4,469,785	直営	高度公益機能
計			46.08		4,570,245		

ウ.(秋期)特別伐倒駆除

市町名	旧市町名	事業種別	事業量(m3)	作業種別	補償額	直営・委託別	松林区分
小値賀町		県奨励(補助)	257.2	全木焼却	5,792,787	委託	高度公益機能
計			257.2		5,792,787		

エ.樹幹注入

市町名	旧市町名	事業種別	実施面積(ha)	マツの本数(本)	薬剤使用量(本)	事業費	補助額	直営・委託別	松林区分	備考
小値賀町		県奨励(補助)	0.25	104	595	1,682,065	1,261,548	委託	高度公益機能	姫の松原
計			0.25	104	595	1,682,065	1,261,548			

オ.安全確認:特別防除に係る水質検査

市町名	旧市町村	令和2年度実績		
		事業種別	箇所数	検体数
平戸市	大島村	県営(本庁)	3	9
佐世保市	宇久町	県営(本庁)	1	3
小値賀町		県営(本庁)	-	-
計			4	12

（１０）林業普及指導事業実績

番号	課題			目標 当年度目標		単位	普及指導活動の内容	左の実施結果	評価
（1）地域の森林の整備・保全等の構想の策定と実現									
ア	構想の策定と実現への支援	②	産地計画の作成・実行支援	産地計画の進捗管理により年度目標を達成する林業事業体数	2	事業体	◆長崎北部森林組合・平戸市森林組合に対し、令和元年度に自ら策定した産地計画の実行管理を支援するため、年間事業スケジュールの作成・進捗管理の指導を実施し目標値である搬出間伐面積・生産量・生産性・雇用計画の達成を支援した。 ◆次年度以降の事業量の安定確保のため森林組合職員に対し研修方式で森林経営計画の作成・実行管理を指導した。	◇長崎北部森林組合は年度当初の新型コロナ感染症拡大の影響により個人有林の間伐着手が遅れ、搬出間伐面積・生産量が目標値を下回った。平戸市森林組合においては組織造林を中心に目標値をほぼ達成できた。 ◇森林経営計画は新規樹立目標2団地に対し4団地の実績となった。（長崎北部2団地：開作・赤木田代、平戸市2団地：大佐志・下中野）	産地計画の進捗管理により年度目標を達成する林業事業体数 1事業体（目標達成率50%）
（2）林業の成長産業化に向けた林業事業体の育成									
ア	林業事業体への支援	②	意欲と能力のある林業経営体の育成支援	意欲と能力のある林業経営体の認定数	1	経営体	◆長崎北部森林組合に対し、生産性・安全性の改善に資する「森林の守り人強化促進事業」の計画作成・実行指導により事業体の育成を図った。 ◆長崎北部森林組合を地域の中核となる「意欲と能力のある林業経営体」にステップアップさせるため産地計画の目標値達成に向けて進捗管理を指導した。	◇長崎北部森林組合において「森林の守り人強化促進事業」の適正な活用によりの各事業体に必要な体質強化を支援することができた。 ◇長崎北部森林組合を「意欲と能力のある林業経営体」の選定基準に基づき認定登録を達成できた。	意欲と能力のある林業経営体の認定数 1経営体（目標達成率100%）
（3）林業を担う人材の育成・確保と安全性の高い林業労働環境の推進									
ア	人材の育成・確保	②	人材の確保（新規就業者）の支援	新規就業者の確保	6	人	◆森林組合のハローワーク求人票作成指導、自衛隊退職予定者への就業案内、北松農業高校の林業体験学習支援、森林の仕事ガイダンス参加指導等で新規就業者の確保を支援した。 ◆新規就業者に対し現地での技術・安全指導を支援し新規就業者の早期育成及び定着を図った。	◇長崎北部森林組合で新規就業者4人（ハローワーク募集2人、縁故採用2人）平戸森林組合1人（ハローワーク募集）の5人の確保となった。 また、北松農業高校の林業体験学習では22人の生徒が参加、森林の仕事ガイダンスでは19人が来場し、林業就業案内を支援した。	新規就業者の確保 5人（目標達成率80%）
イ	林業労働安全の推進	①	林業労働環境の改善と安全性の向上対策支援	現場での安全指導の支援	5	回	◆全国的に伐木作業時の事故が多いため、伐採現場において、事業体による安全指導を支援し、労働災害防止を図った。	◇搬出間伐・主伐における現場での安全指導を7回、事業体と合同での安全講習を2回の計9回の安全指導を支援し労働災害ゼロを達成した。	現場での安全指導の支援 9回（目標達成率180%）
（4）生産性の高い林業の推進									
ア	効率的な作業システムと路網による低コスト化	②	低コストで効率的な作業システムの普及	労働生産性（搬出間伐）※長崎北部森林組合	3.2	m3/人日	◆搬出間伐現場において地形・傾斜に合った作業システムや効率的な路網配置を指導し生産性向上を普及した。 ◆労務管理の効率化を図るため、長崎北部森林組合でスマホを活用した新たな労務管理システムの試験導入を支援した。	◇長崎北部森林組合直営班の搬出間伐の生産性を分析した結果、3.93m3/人日（暫定値）となり、目標値に達した。次年度以降も生産性の向上を支援する。 ◇現場での試験運用の結果、組合独自の日報管理表を作成し、運用することとした。	労働生産性（搬出間伐）※長崎北部森林組合 3.62m3/人日（目標達成率113%）
（4）林産物の生産支援									
ア	県産材生産への支援	①	県産材の安定供給体制構築への支援	木材素材生産量	23,900	㎥	◆各森林組合の作成した産地計画の年間スケジュールの進捗管理を指導。素材生産現場の生産性向上を支援するため、各事業体の現状を把握し事業体に合った効率的な生産システムを指導した。	◇長崎北部森林組合は年度当初の新型コロナ感染症拡大の影響により個人有林の間伐着手が遅れ、搬出間伐面積・生産量が目標値を下回った。平戸市森林組合においては組織造林を中心に目標値をほぼ達成できた。 搬出間伐等の素材生産現場の状況に合った効率的な作業システム・採材技術等を指導し、県産材の安定供給に努め、木材素材生産量18,522㎥（暫定値）の実績となった。	木材素材生産量 18,402㎥（目標達成率77%）

(11) 令和2年度林道事業実績

上段:全体額、中段:R2支出額、下段:R3繰越額

事業区分		路線数	箇所数	延長 (m)	事業費 (千円)	補助金 (千円)	負担区分 (千円) 国	県	地元	備考
林道開設	森林基幹道									
	森林管理道									
	計									
林道改良										
林道舗装										
林道点検診断・保全整備		6	6		2,607 2,607	1,564 1,564	1,564 1,564		1,043 1,043	
美しい森林づくり		1	1	(68.0)	2,549 2,549	1,000 1,000	1,000 1,000		1,549 1,549	
林道施設災害復旧		4	4	(169.5)	16,562 11,172 5,390	10,972 8,724 2,248	10,972 8,724 2,248		5,590 2,448 3,142	
国庫補助計		11	11	(237.5)	21,718 16,328 5,390	13,536 11,288 2,248	13,536 11,288 2,248		8,182 5,040 3,142	
県単	ながさき森林づくり林道整備	1	1	(88.0)	1,078 1,078	359 359		359 359	719 719	
県単計		1	1	(88.0)	1,078 1,078	359 359		359 359	719 719	
総計		12	12	(325.5)	22,796 17,406 5,390	13,895 11,647 2,248	13,536 11,288 2,248	359 359	8,901 5,759 3,142	
自力	改良									
	舗装									
自力計										
総合計		12	12	(325.5)	22,796 17,406 5,390	13,895 11,647 2,248	13,536 11,288 2,248	359 359	8,901 5,759 3,142	

(注) 延長欄の裸書は開設延長、( )書きは改築、改良、舗装及び災害延長。

附表　林道事業実績内訳表

①林道点検診断・保全整備

単位:円　上段:全体額、中段:R2支出額、下段:R3繰越額

施行主体	路線名	事業費	補助金	負担区分			工事概要	請負業者	工期	備考
				国	県	地元				
松浦市	駄道線ほか	2,607,000	1,564,000	1/2	1/10	4/10	林道橋梁 点検N=6橋	㈱マリタイムプランニング松浦営業所	R2.10.19 R3.1.28	

②美しい森林づくり交付金

単位:円　上段:全体額、中段:R2支出額、下段:R3繰越額

施行主体	路線名	事業費	補助金	負担区分			工事概要	請負業者	工期	備考
				国	県	地元				
佐世保市	瀬替線	2,549,800	1,000,000	1/2		1/2	維持(落石対策)工事 落石防止網A=260m2	(有)一良建設	R3.1.19 R3.3.19	

③林道施設災害復旧事業

単位:円　上段:全体額、中段:R2支出額、下段:R3繰越額

施行主体	路線名	事業費	補助金	負担区分			工事概要	請負業者	工期	備考
				国	県	地元				
平戸市	平戸中央縦貫線	5,362,500 5,362,500	3,485,000 3,485,000	65%		35%	復旧延長 L=56.5m 法面保護工 舗装工	吉住建設(株)	R2.3.3 R2.7.10	
佐世保市	猪調線	2,541,000 2,541,000	2,248,000 2,248,000	88.5%		11.5%	復旧延長 L=12.0m かご枠工 舗装工	前川工建(株)	R2.5.18 R2.8.27	
元年発生災害　小計		7,903,500 7,903,500	5,733,000 5,733,000							
佐世保市	木風満場線	3,269,200 3,269,200	2,991,000 2,991,000	91.5%		8.5%	復旧延長 L=80.0m 舗装工	西部道路㈱	R3.1.19 R3.3.17	
佐世保市	平原線	5,390,000 5,390,000	2,248,000 2,248,000	91.5%		8.5%	復旧延長 L=21.0m 擁壁工 防護柵工	(株)ムラタ土木	R3.2.18 R3.7.7 R2.8.27	
2年発生災害　小計		8,659,200 3,269,200 5,390,000	5,239,000 2,991,000 2,248,000							
計	4路線	16,562,700 11,172,700 5,390,000	10,972,000 8,724,000 2,248,000							

④県単独森林づくり林道整備事業

単位:円　上段:全体額、中段:R2支出額、下段:R3繰越額

施行主体	路線名	事業費	補助金	負担区分			工事概要	請負業者	工期	備考
				国	県	地元				
佐世保市	西八天岳線	1,078,000	359,000		1/3	2/3	舗装工事 舗装工L=88.0m	㈱枝吉組	R3.2.16 R3.3.24	

(12) 平成31年度 治山・地すべり事業実績＜繰越＞

上段:全体額 中段:H31年度内支出額 下段:R2年度繰越支出額 (単位：円)

	事業細目	本工事付帯工事費	測量及び試験費	補償費	計	箇所数	備考
内地	復旧治山						
	山地災害重点地域総合対策	38,727,700 15,000,000 23,727,700	32,161,800 32,161,800	149,404 149,404	71,038,904 15,000,000 23,877,104	2	主師地区 航空レーザー
	地すべり防止	153,076,000 78,092,300 74,983,700	29,731,000 29,731,000	38,804 38,804	182,845,804 107,862,104 74,983,700	3	坂野地区 樽川内地区 川内谷地区
	海岸防災林造成						
	奥地保安林保全緊急対策						
	保安林改良						
	保育						
	予防治山						
	地域防災対策総合治山	50,596,700 12,239,000 38,357,700			50,596,700 12,239,000 38,357,700		
	山地災害総合減災対策治山						
	治山施設機能強化	87,008,900 31,750,000 55,258,900	4,451,700 4,451,700	10,051 10,051	91,470,651 36,211,751 55,258,900	2	牧の地地区 大瀬地区
	小計	290,681,600 122,081,300 168,600,300	34,182,700 34,182,700	48,855 48,855	324,913,155 156,312,855 168,600,300	5	
離島	復旧治山						
	地すべり防止						
	海岸防災林造成						
	保安林改良						
	保育						
	効果促進	121,381,700 45,500,000 75,881,700			121,381,700 45,500,000 75,881,700	1	
	小計	121,381,700 45,500,000 75,881,700			121,381,700 45,500,000 75,881,700	1	小値賀
一般公共計		412,063,300 167,581,300 244,482,000	34,182,700 34,182,700	48,855 48,855	446,294,855 201,812,855 244,482,000	6	
計		412,063,300 167,581,300 244,482,000	34,182,700 34,182,700	48,855 48,855	446,294,855 201,812,855 244,482,000	6	
災害関連緊急治山		140,138,900 140,138,900		281,016 281,016	140,419,916 140,419,916	2	野子 迎
災害関連緊急地すべり防止							
林地崩壊防止		60,949,900 22,400,000 38,549,900	13,923,800 13,923,800		74,873,700 36,323,800 38,549,900	1	下歌ヶ浦
計		201,088,800 22,400,000 178,688,800	13,923,800 13,923,800	281,016 281,016	215,293,616 36,323,800 178,969,816	3	
林地荒廃防止施設災害復旧（負担法）							
林地荒廃防止施設災害復旧（暫定法）							
計							
公共計		613,152,100 189,981,300 423,170,800	48,106,500 48,106,500	329,871 48,855 281,016	661,588,471 238,136,655 423,451,816	9	

上段:全体額　中段:31年度内支出額　下段:2年度繰越支出額　　(単位：円)

事業細目		本工事付帯工事費	測量及び試験費	補償費	計	(補助金)	箇所数	備考
県単独	県単独治山							
	自然災害防止(県営)	59,018,300 59,018,300	9,515,000 1,910,000 7,605,000		68,533,300 1,910,000 66,623,300		2	石原田 清水
	自然災害防止(補助営)	(22,096,800) (22,096,800)	(766,200) (766,200)		(22,863,000) (766,200) (22,096,800)	10,278,000 370,000 9,908,000	9	佐世保市 2 平戸市 5 小値賀町 2
	防災の森林づくり							
県単計		59,018,300 59,018,300	9,515,000 1,910,000 7,605,000		68,533,300 1,910,000 66,623,300	10,278,000 370,000 9,908,000	11	

総計	672,170,400 189,981,300 482,189,100	57,621,500 50,016,500 7,605,000	329,871 48,855 281,016	730,121,771 240,046,655 490,075,116	10,278,000 370,000 9,908,000	20	

(12) 令和2年度 治山・地すべり事業実績

上段:全体額 中段:令和2年度内支出額 下段:令和3年度への繰越額 (単位：円)

	事業細目	本工事付帯工事費	測量及び試験費	補償費	計	箇所数	備考
内地	復旧治山						
	山地災害重点地域総合対策	134,713,900 43,076,100 91,637,800	25,085,500 25,085,500	200,000 200,000	159,999,400 68,161,600 91,837,800	2	主師、戸尺石 県北レーザ 宮ノ浦
	緊急機能強化・老朽化対策	7,316,000 7,316,000	2,684,000 2,684,000		10,000,000 2,684,000 7,316,000	1	原福連
	地すべり防止	222,122,711 99,747,400 122,375,311	113,315,400 113,315,400	250,889 150,889 100,000	335,689,000 213,213,689 122,475,311	5	坂野(ゼロ国、特別枠) 大瀬 雁尾 川内谷 石倉
	海岸防災林造成						
	奥地保安林保全緊急対策						
	保安林改良						
	保育						
	予防治山						
	地域防災対策総合治山	66,122,100 66,122,100			66,122,100 66,122,100	1	立石
	機能強化・老朽化対策	155,927,413 104,936,700 50,990,713	18,800,100 18,800,100	281,287 231,287	175,008,800 123,968,087 51,040,713	6	瀬戸越 上野原 菰田・小川内 榎山、古川、奉日
	林地荒廃防止	170,791,500 170,791,500	28,908,000 12,062,000 16,846,000		199,699,500 12,062,000 187,637,500	2	坊ノ久、納屋ノ下
	小計	749,677,624 313,882,300 435,795,324	186,109,000 169,263,000 16,846,000	732,176 382,176 300,000	936,518,800 483,527,476 452,991,324	17	
離島	復旧治山						
	海岸防災林造成	3,289,000 3,289,000	16,710,100 16,710,100		19,999,100 19,999,100	1	小値賀
	保安林改良						
	保育	1,705,000 1,705,000			1,705,000 1,705,000	1	
	予防治山						
	効果促進		13,721,400 13,721,400		13,721,400 13,721,400	1	宇久小値賀
	小計	4,994,000 4,994,000	30,431,500 30,431,500		35,425,500 35,425,500	3	
一般公共計		754,671,624 318,876,300 435,795,324	216,540,500 199,694,500 16,846,000	732,176 382,176 300,000	971,944,300 518,952,976 452,991,324	20	
治山事業調査(国庫委託)							
計		754,671,624 318,876,300 435,795,324	216,540,500 199,694,500 16,846,000	732,176 382,176 300,000	971,944,300 518,952,976 452,991,324	20	
災害関連緊急治山		342,496,000 35,900,000 306,596,000	52,003,600 16,148,000 35,855,600		394,499,600 52,048,000 342,451,600	2	白石、黒島
災害関連緊急地すべり防止							
林地崩壊防止							
計		342,496,000 35,900,000 306,596,000	52,003,600 16,148,000 35,855,600		394,499,600 52,048,000 342,451,600	2	
林地荒廃防止施設災害復旧(負担法)							
林地荒廃防止施設災害復旧(暫定法)							
計							
公共計		1,097,167,624 354,776,300 742,391,324	268,544,100 215,842,500 52,701,600	732,176 382,176 300,000	1,366,443,900 571,000,976 795,442,924	22	

上段:全体額　中段:令和2年度内支出額　下段:令和3年度への繰越額　　(単位：円)

事業細目		本工事付帯工事費	測量及び試験費	補償費	計	(補助金)	箇所数	備考
県単独	県単独治山	2,150,500 2,150,500	4,155,800 4,155,800		6,306,300 6,306,300		3	平山・樽川内 大瀬、主師
	自然災害防止(県営)	29,994,900 9,345,600 20,649,300	6,204,000 6,204,000		36,198,900 15,549,600 20,649,300		3	石倉 乱橋 猪調
	自然災害防止(補助営)	(4,371,400) (4,371,400)			(1,859,000) (4,371,400)	2,185,000 2,185,000	2	平戸市 2
	防災の森林づくり							
県単計		32,145,400 11,496,100 20,649,300	10,359,800 10,359,800		42,505,200 21,855,900 20,649,300	2,185,000 2,185,000	8	

総計	1,129,313,024 366,272,400 763,040,624	278,903,900 226,202,300 52,701,600	732,176 382,176 300,000	1,408,949,100 592,856,876 816,092,224	2,185,000 2,185,000	30	

※繰越箇所の実績は見込み額

平成31年度（ゼロ国）治山（公共）事業箇所別実績表　　上段：全体額　中段：31年度内支出額　下段：R2年度支出額

事業名	箇所名	本工事費等					請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
		本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	計					
復旧治山 （通常）											
復旧治山　計											
地すべり防止	ｾﾞﾛ国債林地第1号 松浦市今福町 坂野	43,642,500 43,642,500				43,642,500 43,642,500	大栄開発㈱	R2.3.19 R2.3.27	R2.5.25 R3.1.19 R3.1.19	R3.1.28 検査指導幹	杭工　N=12本　L=157.5m ボーリング暗渠工9本 315.0m 土留工　L=51.0m　水路工　L=52.8m
	ｾﾞﾛ国債林地測第1号 松浦市今福町坂野 設計業務			7,909,000 7,909,000		7,909,000 7,909,000	藤永地建㈱	R2.5.19 R2.5.25	R2.5.29 R3.2.26 R3.3.25	R3.2.26 森林土木課長	設計業務　１式 （測量業務　１式）
	ｾﾞﾛ国債林地測第2号 松浦市今福町坂野 調査業務			10,010,000 10,010,000		10,010,000 10,010,000	アイ総合技術㈱	R2.5.26 R2.6.1	R2.6.5 R2.11.1 R2.10.30	R2.11.6 森林土木課長	地質調査業務　1式 地質解析業務　1式 （アンカー試験）（調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ４孔）
	Ｈ31林地第４号 松浦市今福町 坂野	3,437,500 3,437,500				3,437,500 3,437,500	㈱長崎地研	R1.12.17 R1.12.23	R1.12.25 R2.8.28 R2.8.28	R2.8.28 検査指導幹	孔壁保護管　182.4m　伐採経費ほか ※Ｈ31繰越予算と混同科目 ：全体46,220,900円
	坂野　小計	47,080,000 47,080,000		17,919,000 17,919,000		64,999,000 64,999,000					
地すべり防止　計		47,080,000 47,080,000		17,919,000 17,919,000		64,999,000 64,999,000					
ゼ　ロ　国　合　計		47,080,000 47,080,000		17,919,000 17,919,000		64,999,000 64,999,000					

令和２年度治山（公共）事業箇所別実績表　　上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事　業　名	箇　所　名	本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	計	請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
山地災害 重点地域 総合対策	2林治第1号 松浦市志佐町 戸尺石	70,924,700 26,300,000 44,624,700				70,924,700 26,300,000 44,624,700	㈱昭大建設	R2.6.30 R2.7.6	R2.7.6 R3.6.30		法枠工　1,299.8m2 土留工　38.8m ※次年度へ繰越
	戸尺石　小計	70,924,700 26,300,000 44,624,700				70,924,700 26,300,000 44,624,700					
	2林治第2号 平戸市主師町 主師	16,776,100 16,776,100				16,776,100 16,776,100	(有)寺田工務店	R2.9.10 R2.9.15	R2.9.15 R3.3.25 R3.3.22	R3.3.29 検査指導幹	谷止工　75.8m3 流路工　7.0m
	主師　小計	16,776,100 16,776,100				16,776,100 16,776,100					
	2繰林治第　号 平戸市野子町 宮ノ浦	47,013,100 47,013,100			200,000 200,000	47,213,100 47,213,100		R3.6月予定			谷止工　328.4m3 入札不調、次年度繰越
	2林治測第1号 平戸市野子町宮ノ浦 設計**業務**			6,295,300 6,295,300		6,295,300 6,295,300	（一社）長崎県 林業コンサルタント	R2.6.2 R2.6.8	R2.6.12 R2.9.29 R2.9.29	R2.10.6 森林土木課長	設計業務 1式 測量業務 1式
	宮ノ浦　小計	47,013,100 47,013,100		6,295,300 6,295,300	200,000 200,000	53,508,400 6,295,300 47,213,100					
	2林治測第3号 松浦市 設計**業務**			18,790,200 18,790,200		18,790,200 18,790,200	東亜建設技術㈱ 長崎支社長	R2.8.20 R2.8.26	R2.8.28 R3.3.25 R3.3.25	R3.3.25 森林土木課長	航空レーザ解析業務 1式 （松浦市）
	県北北部　小計			18,790,200 18,790,200		18,790,200 18,790,200					
重点地域　計		134,713,900 43,076,100 91,637,800		25,085,500 25,085,500	200,000 200,000	159,999,400 68,161,600 91,837,800					
海岸防災林造成	2林治第4号 北松浦郡小値賀町 小値賀	3,289,000 3,289,000				3,289,000 3,289,000	㈱庭建	R3.2.18 R3.2.24	R3.2.24 R3.3.25 R3.3.25	R3.3.25 森林土木課長	植栽工　0.19ha 地拵え　0.19ha
	2林治測第4号 北松浦郡小値賀町 **測量業務**			3,180,100 3,180,100		3,180,100 3,180,100	旭測量設計㈱	R2.7.1 R2.7.7	R2.7.13 R3.2.1 R3.1.29	R3.1.29 森林土木課長	測量業務 1式
	2林治測第5号 北松浦郡小値賀町 設計**業務**			13,530,000 13,530,000		13,530,000 13,530,000	㈱アールデ	R2.9.30 R2.7.6	R2.7.10 R3.3.20 R3.3.19	R3.3.26 森林土木課長	設計業務 1式
海岸防災林造成　計		3,289,000 3,289,000		16,710,100 16,710,100		19,999,100 19,999,100					

令和２年度治山（公共）事業箇所別実績表　　上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事業名	箇所名	本工事費等					請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
		本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	計					
保育	2林治第5号 北松浦郡小値賀町 小値賀	1,705,000 1,705,000				1,705,000 1,705,000	㈱山本造園土木	R2.9.23 R2.9.29	R2.10.5 R3.2.26 R3.2.5	R3.2.9 森林土木課長	除伐　0.107ha 地拵え　0.107ha 補植　0.107ha
保育　計		1,705,000 1,705,000				1,705,000 1,705,000					
地すべり防止（国庫補助通常分）	林地第１号 佐世保市小佐々町 大瀬	9,234,500 9,234,500				9,234,500 9,234,500	㈱県北総建	R2.9.24 R2.9.30	R2.9.30 R3.3.8 R3.3.8	R3.3.11 検査指導幹	集水井工(栗詰)　N=2基　L=68.6m R2県単独予算と混同科目 ：全体9,901,100円
	林地測第１号 佐世保市小佐々町大瀬 設計業務			6,052,200 6,052,200		6,052,200 6,052,200	㈱アサヒコンサル	R2.7.2 R2.7.6	R2.7.6 R3.2.26 R3.2.26	R3.3.5 森林土木課長	設計業務　1式 （調査業務　1式） （測量業務　1式）
	林地測第２号 佐世保市小佐々町大瀬 調査業務			16,360,300 16,360,300		16,360,300 16,360,300	藤永地建㈱	R2.7.1 R2.7.7	R2.7.13 R2.12.25 R2.12.23	R2.12.24 森林土木課長	調査業務　1式
	林地第54号 佐世保市小佐々町大瀬 補償費				139,849 139,849	139,849 139,849		R2.12.4 R2.12.8		R3.1.19 技師	立木補償 スギ　2本　ヒノキ　5本 イヌマキ　2本
	大瀬　小計	9,234,500 9,234,500		22,412,500 22,412,500	139,849 139,849	31,786,849 31,786,849					
	林地第２号 松浦市今福町 雇尾	12,135,200 12,135,200				12,135,200 12,135,200	㈱長崎地研	R2.11.24 R2.11.30	R2.12.4 R3.3.26 R3.3.9	R3.3.12 検査指導幹	ボーリング暗渠工 N＝8本 L=295.0m
	林地測第３号 松浦市今福町雇尾 設計業務			6,893,700 6,893,700		6,893,700 6,893,700	アイ総合技術㈱	R2.6.16 R2.6.22	R2.6.22 R3.2.26 R3.2.26	R3.3.2 森林土木課長	設計業務　1式 （調査業務　1式）
	林地測第４号 松浦市今福町雇尾 調査業務			7,700,000 7,700,000		7,700,000 7,700,000	大栄開発㈱	R2.6.30 R2.7.6	R2.7.8 R2.10.15 R2.10.15	R2.10.22 森林土木課長	調査業務　1式
	林地測第５号 松浦市今福町雇尾 測量業務			1,732,500 1,732,500		1,732,500 1,732,500	㈱大信技術開発	R2.7.14 R2.7.20	R2.7.21 R2.9.18 R2.9.18	R2.9.24 森林土木課長	測量業務　1式
	林地第50号 松浦市今福町雇尾 補償費				11,040 11,040	11,040 11,040		R2.12.17 R2.12.22		R3.1.18 主任技師	立木補償 スギ　16本
	雇尾　小計	12,135,200 12,135,200		16,326,200 16,326,200	11,040 11,040	28,472,440 28,472,440					

令和２年度治山（公共）事業箇所別実績表　　上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事　業　名	箇　所　名	本工事費等					請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
		本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	計					
地すべり防止（国庫補助特別枠）	林地第3号 北松浦郡佐々町 川内谷	57,773,511 48,398,900 9,374,611				57,773,511 48,398,900 9,374,611	西海地研㈱	R3.3.9 R3.3.15	R3.3.25 R4.2.18		ボーリング暗渠工N=15本 L=670.0m アンカー工　N=18本　L=27m
	林地測第６号 北松浦郡佐々町川内谷 設計業務			9,627,200 9,627,200		9,627,200 9,627,200	アイ総合技術㈱	R2.6.18 R2.6.24	R2.6.30 R3.2.26	R3.3.2 森林土木課長	設計業務　1式 （調査業務　1式） （測量業務　1式）
	林地測第７号 北松浦郡佐々町川内谷 調査業務			8,030,000 8,030,000		8,030,000 8,030,000	藤永地建㈱	R2.7.2 R2.7.8	R2.7.14 R2.12.15 R2.12.15	R2.12.24 森林土木課長	調査業務　1式
	川内谷　小計	57, 773, 511 48, 398, 900 9, 374, 611		17, 657, 200 17, 657, 200		75, 430, 711 66, 056, 100 9, 374, 611					
	国庫補助 通常分　小計	79, 143, 211 69, 768, 600 9, 374, 611		56, 395, 900 56, 395, 900	150, 889 150, 889	135, 690, 000 126, 315, 389 9, 374, 611					
	林地第４号 松浦市今福町 坂野	39,600,000 35,536,600 4,063,400				39,600,000 35,536,600 4,063,400	㈱親和テクノ	R3.2.24 R3.3.2	R3.3.26 R3.11.20 R3.11.20	R3.11.25 検査指導幹	杭工　N=14本　L=218.5m
	坂野　小計	39,600,000 35,536,600 4,063,400				39,600,000 35,536,600 4,063,400					
	林地第11号 松浦市今福町 石倉(1工区)	44,276,418 44,276,418				44,276,418 44,276,418	㈱長崎地研	R3.5.19 R3.5.25	R3.5.31 R4.3.29		谷止工（修繕）　１基 ※R2補正予算と混同科目 ：全体90, 438, 700円
	林地第12号 松浦市今福町 石倉(2工区)	11,997,700 11,997,700				11,997,700 11,997,700	藤永地建㈱	R2.11.5 R2.11.11	R2.11.17 R3.3.26 R3.3.25	R3.3.26 検査指導幹	ボーリング暗渠工10本　L=500m ※R2県営自然災予算と混同科目 ：全体21, 343, 300円
	林地測第８号 松浦市今福町石倉 設計業務			15,449,500 15,449,500		15,449,500 15,449,500	アイ総合技術㈱	R2.6.16 R2.6.22	R2.6.22 R3.2.26 R3.2.26	R3.3.2 森林土木課長	設計業務　1式 （調査業務　1式）
	林地測第９号 松浦市今福町石倉 調査業務			16,731,000 16,731,000		16,731,000 16,731,000	アイ総合技術㈱	R2.6.18 R2.6.24	R2.6.30 R2.11.26 R2.11.26	R2.11.27 森林土木課長	調査業務　1式
	林地測第10号 松浦市今福町石倉 測量業務			6,820,000 6,820,000		6,820,000 6,820,000	(株)西海測量設計	R2.9.15 R2.9.18	R2.9.23 R2.12.31 R2.12.23	R2.12.23 森林土木課長	測量業務　1式
	2繰林地第52号 松浦市今福町石倉 補償費				125,382 125,382	125,382 125,382		R3.6.25 R3.8.10		R3.8.24 技師	立木補償 ヒノキ　63本
	石倉　小計	56,274,118 11,997,700 44,276,418		39,000,500 39,000,500	125,382 125,382	95,400,000 50,998,200 44,401,800					

令和２年度治山（公共）事業箇所別実績表　　上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事　業　名	箇　所　名	本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	計	請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
	国庫補助	95,874,118		39,000,500	125,382	135,000,000					
	特別枠　小計	47,534,300		39,000,500		86,534,800					
		48,339,818			125,382	48,465,200					
地すべり防止　計		175,017,329		95,396,400	276,271	270,690,000					
		117,302,900		95,396,400	150,889	212,850,189					
		57,714,429			125,382	57,839,811					
緊急機能 強化・老朽 化対策 （国庫補助）	2繰林地第1号	7,316,000				7,316,000	(有)丸徳産業	R3.9.8	R3.10.1		集水井工(栗詰)　N=１基
	松浦市調川町							R3.9.15	R4.1.5		
	原福連	7,316,000				7,316,000					
	林地測第１１号			2,684,000		2,684,000	㈱アールデ	R2.8.20	R2.8.28	R2.12.16	測量業務　1式
	松浦市調川町			2,684,000		2,684,000		R2.8.26	R2.12.10	森林土木課長	
	調査業務								R2.12.10		
	原福連　小計	7,316,000		2,684,000		10,000,000					
				2,684,000		2,684,000					
		7,316,000				7,316,000					
国　庫　補　助　計		317,047,229		123,165,900	476,271	440,689,400					
		160,379,000		123,165,900	150,889	283,695,789					
		156,668,229			325,382	156,993,611					

令和２年度治山（公共）事業箇所別実績表　　上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事業名	箇所名	本工事費等					請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
		本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	計					
地域防災対策 総合治山 （通常）	2林治第6号 佐世保市吉井町 立石	66,122,100 66,122,100				66,122,100 66,122,100	大栄開発㈱	R2.7.30 R2.8.11	R2.8.17 R3.3.25 R3.2.24	R3.3.1 検査指導幹	地山補強土工　A=1,566.4m2
地域防災対策総合治山　計		66,122,100 66,122,100				66,122,100 66,122,100					
機能強化・ 老朽化対策 （通常）	2林治第7号 北松浦郡佐々町 古川	39,999,300 39,999,300				39,999,300 39,999,300	藤永地建㈱	R2.6.30 R2.7.6	R2.8.31 R3.3.7 R3.1.28	R3.2.2 検査指導幹	落石防護壁工（改修）　100.8m
	古川　小計	39,999,300 39,999,300				39,999,300 39,999,300					
	林地第７号 佐世保市瀬戸越町 瀬戸越	21,924,313 21,924,313				21,924,313 21,924,313					アンカー工(修繕)　N=111本 集水井工(栗詰)　N=１基
	林地測第１２号 佐世保市瀬戸越町瀬戸越 調査業務			6,697,900 6,697,900		6,697,900 6,697,900	㈱昭和ボーリング	R2.6.2 R2.6.8	R2.6.12 R2.11.8 R2.11.6	R2.11.9 森林土木課長	調査業務　１式
	瀬戸越　小計	21,924,313 21,924,313		6,697,900 6,697,900		28,622,213 6,697,900 21,924,313					
	林地第13号 佐世保市世知原町 上野原	28,828,800 28,828,800				28,828,800 28,828,800	藤永地建㈱	R2.11.5 R2.11.11	R2.11.17 R3.3.26 R3.3.26	R3.3.29 農村整備課長	集水井工(栗詰)　N=２基 集水井工（新設）1個 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ暗渠工　N=11本　L=536.8m
	林地測第１４号 佐世保市世知原町上野原 設計業務			3,961,100 3,961,100		3,961,100 3,961,100	㈱昭和ボーリング	R2.7.22 R2.7.28	R2.7.28 R2.12.18 R2.12.16	R2.12.23 森林土木課長	設計業務　１式 （調査業務　１式）
	林地第５２号 佐世保市世知原町上野原 補償費				202,652 202,652	202,652 202,652	鴨川　國隆	R2.12.1 R2.12.8		R3.1.5 技師	土地補償 23㎡
	上野原　小計	28,828,800 28,828,800		3,961,100 3,961,100	202,652 202,652	32,992,552 32,992,552					
	林地第９号 佐世保市小川内町 菰田・小川内	4,061,200 4,061,200				4,061,200 4,061,200	(有)柚木永渕組	R2.9.24 R2.9.30	R2.9.30 R3.1.4 R3.1.4	R3.1.12 森林土木課長	集水井工(栗詰)　N=１基
	菰田・小川内　小計	4,061,200 4,061,200				4,061,200 4,061,200					
	林地第１０号 松浦市今福町 榎山	32,047,400 32,047,400				32,047,400 32,047,400	㈱長崎地研	R2.9.24 R2.9.30	R2.10.5 R3.3.19 R3.3.9	R3.3.12 検査指導幹	集水井工（埋戻し）１基　Ｌ＝10.8m 集水井工（新設）　１基　Ｌ＝10.5m ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ暗渠工　Ｎ＝13本　Ｌ＝578.2m

令和２年度治山（公共）事業箇所別実績表　　上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事　業　名	箇　所　名	本工事費等					請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
		本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	計					
	林地測第１５号 松浦市今福町榎山 設計業務			4,258,100 4,258,100		4,258,100 4,258,100	㈱昭和ボーリング 松浦営業所	R2.7.9 R2.7.15	R2.7.15 R2.12.18 R2.12.15	R2.12.16 森林土木課長	設計業務　１式 （調査業務　１式）
	林地第５３号 松浦市今福町榎山 補償費				28,635 28,635	28,635 28,635		R2.10.21 R2.10.28		R2.11.9 技師	土地補償 23㎡
	榎山　小計	32,047,400 32,047,400		4,258,100 4,258,100	28,635 28,635	36,334,135 36,334,135					
機能強化・ 老朽化対策 （火山）	2繰林治第　号 平戸市春日町 春日	29,066,400 29,066,400			50,000 50,000	29,116,400 29,116,400		R3.6月予定			谷止工（補修・増厚）　1.0式 入札不調、次年度繰越
	2林治測第6号 平戸市春日町 設計**業務**			3,883,000 3,883,000		3,883,000 3,883,000	㈱サンコー技研	R2.5.19 R2.5.25	R2.5.28 R2.8.27 R2.8.27	R2.9.4 森林土木課長	設計業務 1式 測量業務 1式
	春日　小計	29,066,400 29,066,400		3,883,000 3,883,000	50,000 50,000	32,999,400 3,883,000 29,116,400					
機能強化・老朽化対策　計		155,927,413 104,936,700 50,990,713		18,800,100 18,800,100	281,287 231,287 50,000	175,008,800 123,968,087 51,040,713					

令和２年度治山（公共）事業箇所別実績表　　上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事　業　名	箇　所　名	本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	計	請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
		本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	計					
林地荒廃防止 （通常）	2林治第13号 佐世保市江迎町 坊ノ久（1工区）	71,000,000 71,000,000				71,000,000 71,000,000	㈱谷山建設	R3.3.16			仮設工　１式 ※次年度へ繰越
	2繰林治第　　号 佐世保市江迎町 坊ノ久（2工区）	71,653,500 71,653,500				71,653,500 71,653,500		R3.9月予定			※次年度へ繰越
	2林治測第10号 佐世保市江迎町 設計**業務**			24,046,000 7,200,000 16,846,000		24,046,000 7,200,000 16,846,000	（一社）長崎県 林業コンサルタント	R2.11.5 R2.11.11	R2.11.17 R3.4.23		設計業務 1式 測量業務 1式 ※次年度へ繰越
	坊ノ久　小計	142,653,500 142,653,500		24,046,000 7,200,000 16,846,000		166,699,500 7,200,000 159,499,500					
林地荒廃防止 （火山）	2林治第15号 平戸市大石脇町 納屋ノ下	28,138,000 28,138,000				28,138,000 28,138,000	平戸緑化土木(有)	R3.3.9 R3.3.15	R3.3.16 R3.12.31		土留工　　71.5m 伏工　　674.6m2 ※次年度へ繰越
	2林治測第11号 平戸市大石脇町 設計**業務**			4,862,000 4,862,000		4,862,000 4,862,000	（一社）長崎県	R2.10.27 R2.11.2	R2.11.5 R3.2.12 R3.2.12	R3.2.17 森林土木課長	設計業務 1式 測量業務 1式
	納屋ノ下　小計	28,138,000 28,138,000		4,862,000 4,862,000		33,000,000 4,862,000 28,138,000					
林地荒廃防止　計		170,791,500 170,791,500		28,908,000 12,062,000 16,846,000		199,699,500 12,062,000 187,637,500					
効果促進 **（離島）**	2林治測第7号 設計業務	13,721,400 13,721,400				13,721,400 13,721,400	国際航業㈱ 長崎支店長	R2.8.21 R2.8.26	R2.8.26 R3.3.10 R3.3.10	R3.3.16 森林土木課長	航空レーザー解析業務　１式 （佐世保市宇久町・北松浦郡小値賀町）
効果促進　計		13,721,400 13,721,400				13,721,400 13,721,400					
交　付　金　計		406,562,413 184,780,200 221,782,213		47,708,100 30,862,100 16,846,000	281,287 231,287 50,000	454,551,800 215,873,587 238,678,213					
合　計		723,609,642 345,159,200 378,450,442		170,874,000 154,028,000 16,846,000	757,558 382,176 375,382	895,241,200 499,569,376 395,671,824					

平成31年度治山（公共繰越）事業箇所別実績表　　上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事業名	箇所名	本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	計	請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
山地災害 重点地域 総合対策	31林治第1号	38,727,700				38,727,700	平戸建設㈱	R1.11.14	R1.11.28	R2.6.26	谷止工 1個 451.7m³
	平戸市主師町	15,000,000				15,000,000		R1.11.28	R2.6.19	検査指導幹	森林整備　0.09ha
	主師	23,727,700				23,727,700			R2.6.19		
	31林治補第54号				149,404	149,404	九州電力送配電㈱	R2.4.28	R2.4.28	R2.5.29	電柱支線移転補償
	平戸市主師町						平戸配電事業所	R2.4.28	R2.5.31	森林土木班	
	補償費				149,404	149,404					
	31林治測第2号			32,161,800		32,161,800	国際航業㈱	R1.9.18	R1.9.25	R2.8.28	航空レーザ解析業務 1式
							長崎支店長	R1.9.24	R2.8.31	森林土木課長	（平戸市・松浦市一部）
	設計業務			32,161,800		32,161,800			R2.8.28		
	31重点　小計	38,727,700		32,161,800	149,404	71,038,904					
		15,000,000				15,000,000					
		23,727,700		32,161,800	149,404	56,038,904					
31重点地域　計		38,727,700		32,161,800	149,404	71,038,904					
		15,000,000				15,000,000					
		23,727,700		32,161,800	149,404	56,038,904					
地すべり防止 （国庫補助） 「通常」	林地第２号	58,041,500				58,041,500	㈱ウエノ佐世保営業所	R1.10.24	R1.10.30	R2.5.18	排水ボーリング工
	佐世保市吉井町	22,561,000				22,561,000		R1.10.30	R2.5.15	検査指導幹	N=3本、L=228.0m
	樽川内1工区	35,480,500				35,480,500			R2.5.15		
	林地第６号	23,086,800				23,086,800	西海地研㈱	R2.2.6	R2.2.18	R2.8.19	集水井工N=1基 L=18.8m
	北松浦郡佐々町	9,273,000				23,086,800		R2.2.12	R2.7.31	検査指導幹	ボーリング暗渠工L=83.0m
	川内谷	13,813,800				13,813,800			R2.7.31		
	通常分　小計	81,128,300				81,128,300					
		31,834,000				45,647,800					
		49,294,300				49,294,300					
地すべり防止 （国庫補助） 「特別枠」	林地第４号	42,783,400				42,783,400	㈱長崎地研	R1.12.17	R1.12.25	R2.8.28	杭工　N=24本
	松浦市今福町	17,094,000				17,094,000		R1.12.23	R2.8.28	検査指導幹	
	坂野	25,689,400				25,689,400			R2.8.28		
	特別枠分　小計	42,783,400				42,783,400					
		17,094,000				17,094,000					
		25,689,400				25,689,400					
地すべり防止　計		123,911,700				123,911,700					
		48,928,000				62,741,800					
		74,983,700				74,983,700					
国庫補助計		113,711,400		32,161,800	149,404	146,022,604					
		63,928,000				77,741,800					
		98,711,400		32,161,800	149,404	131,022,604					

平成31年度治山（公共繰越）事業箇所別実績表

上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事業名	箇所名	本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	計	請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
		本工事費等									

上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事業名	箇所名	本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	計	請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
		本工事費等									
地域防災対策 総合治山 （通常）	31林治第2号 佐世保市吉井町 立石	50,596,700 12,239,000 38,357,700				50,596,700 12,239,000 38,357,700	西部建設㈱	R1.9.26 R1.10.2	R1.10.8 R2.6.30 R2.6.10	R2.6.15 検査指導幹	地山補強土工　A=1052.5m2
31地域防災対策総合治山　計		50,596,700 12,239,000 38,357,700				50,596,700 12,239,000 38,357,700					
効果促進 （離島）	31林樹第1号 北松浦郡小値賀町 小値賀（１工区）	55,971,300 22,000,000 33,971,300				55,971,300 22,000,000 33,971,300	㈱松本豊松園	R2.1.14 R2.1.20	R2.1.20 R2.5.31 R2.5.15	R2.5.18 林業課長	樹幹注入　12,080本
	31林樹第2号 北松浦郡小値賀町 小値賀（２工区）	65,410,400 23,500,000 41,910,400				65,410,400 23,500,000 41,910,400	中村造園㈱	R2.1.14 R2.1.20	R2.1.24 R2.5.31 R2.5.15	R2.5.18 林業課長	樹幹注入　14,095本
31効果促進　計		121,381,700 45,500,000 75,881,700				121,381,700 45,500,000 75,881,700					
機能強化・ 老朽化対策 （交付金）	林治第３号 佐世保市牧の地町 牧の地	40,132,400 14,800,000 25,332,400				40,132,400 14,800,000 25,332,400	西海地研㈱	R1.11.19 R1.11.25	R1.11.29 R2.5.25 R2.5.25	R2.5.28 検査指導幹	集水井工（新設）1個　L=14.8m 集水井工（栗詰）3個　L=102.4m ボーリング暗渠工11本　560.5m
	林治第６号 佐世保市小佐々町 大瀬	50,548,300 50,548,300				50,548,300 50,548,300	㈱三喜工業	R2.2.12 R2.2.18	R2.4.1 R2.11.26 R2.9.25	R2.9.29 検査指導幹	排水ボーリング工 N=1本　L=128.0m
31機能強化・老朽化対策　計		90,680,700 14,800,000 75,880,700				90,680,700 14,800,000 75,880,700					
交　付　金　計		262,659,100 72,539,000 190,120,100				262,659,100 72,539,000 190,120,100					
合　計		376,370,500 136,467,000 288,831,500		32,161,800 32,161,800	149,404 149,404	408,681,704 150,280,800 321,142,704					

平成31年度治山（災害関連繰越）事業箇所別実績表　　上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事業名	箇所名	本工事費等 本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	計	請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
災害関連 緊急治山	31林治第11号 平戸市野子町 野子	55,267,300 55,267,300				55,267,300 55,267,300	増山建設㈱	R2.2.26 R2.3.5	R2.3.11 R3.3.20 R3.3.19	R3.3.31 検査指導幹	谷止工 1個 347.3m³ 流路工 34.8m
	31林治補第56号 平戸市野子町 補償費				157,674 157,674	157,674 157,674	西日本電信電話㈱ 長崎支店	R2.3.26 R2.3.26	R2.3.26 R2.4.30 R2.4.30	R2.4.30 森林土木班	電柱支線移転補償
	31林治補第57号 平戸市野子町 補償費				682 682	682 682		R2.5.29 R2.5.29	R2.5.29 R2.6.30 R2.6.5	R2.6.5 森林土木班	立木補償
	31林治補第58号 平戸市野子町 補償費				682 682	682 682		R2.3.26 R2.3.26	R2.3.26 R2.4.30 R2.4.30	R2.6.5 森林土木班	立木補償
	31林治補第59号 平戸市野子町 補償費				30,674 30,674	30,674 30,674		R2.5.29 R2.5.29	R2.5.29 R2.6.30 R2.6.5	R2.6.12 森林土木班	用地補償
	31林治補第60号 平戸市野子町 補償費				32,239 32,239	32,239 32,239		R2.3.26 R2.3.26	R2.3.26 R2.4.30 R2.4.30	R2.6.12 森林土木班	用地補償
	31野子　小計	55,267,300 55,267,300			221,951 221,951	55,489,251 55,489,251					
	31林治第12号 平戸市大川原町 迎	84,871,600 84,871,600				84,871,600 84,871,600	松石建設㈱	R2.3.4 R2.3.10	R2.3.16 R3.3.20 R3.3.19	R3.3.31 検査指導幹	谷止工 1個 507.0m³ 流路工 112.9m
	31林治補第61号 平戸市大川原町 補償費				2,812 2,812	2,812 2,812		R2.6.25 R2.6.25	R2.6.25 R2.7.31 R2.6.25	R2.7.31 森林土木班	立木補償
	31林治補第62号 平戸市大川原町 補償費				56,253 56,253	56,253 56,253		R2.6.25 R2.6.25	R2.6.25 R2.7.31 R2.6.25	R2.7.31 森林土木班	立木補償 用地補償
	31迎　小計	84,871,600 84,871,600			59,065 59,065	84,930,665 84,930,665					
31災害関連緊急治山　計		140,138,900 140,138,900			281,016 281,016	140,419,916 140,419,916					

令和2年度治山（災害関連）事業箇所別実績表　　上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事業名	箇所名	本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	計	請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
災害関連 緊急治山	2林治第11号 平戸市主師町 白石（１工区）	89,760,000 35,900,000 53,860,000				89,760,000 35,900,000 53,860,000	㈱アサヒコンサル	R2.10.27 R2.10.30	R2.11.2 R3.4.30		転石整理工　169.0m3 ※次年度へ繰越
	2繰林治第　　号 平戸市主師町 白石（２工区）	98,876,300 98,876,300				98,876,300 98,876,300		R3.6月予定			転石整理工　807.0m3 ※次年度へ繰越
	2繰林治第　　号 平戸市主師町 白石（３工区）	101,360,000 101,360,000				101,360,000 101,360,000		R3.10月予定			法枠工　　623.0m2 ※次年度へ繰越
	2林治測第9号 平戸市主師町 設計業務			46,415,600 10,560,000 35,855,600		46,415,600 10,560,000 35,855,600	㈱アールデ	R2.9.23 R2.9.28	R2.9.28 R3.6.30		設計業務 1式 測量業務 1式 調査業務 1式　　次年度へ繰越
	2白石　小計	289,996,300 35,900,000 254,096,300		46,415,600 10,560,000 35,855,600		336,411,900 46,460,000 289,951,900					
	2林治第13号 松浦市鷹島町 黒島	52,499,700 52,499,700				52,499,700 52,499,700		R3.4.14			法枠工635.0m2 水路工24.5m 次年度へ繰越
	2林治測第10号 松浦市鷹島町 設計業務			5,588,000 5,588,000		5,588,000 5,588,000		R2.9.30 R2.10.6	R2.10.6 R3.1.29 R3.1.28	R2.8.28 森林土木課長	設計業務 1式 測量業務 1式 調査業務 1式
	2黒島　小計	52,499,700 52,499,700		5,588,000 5,588,000		58,087,700 5,588,000 52,499,700					
2災害関連緊急治山　計		342,496,000 35,900,000 306,596,000		52,003,600 16,148,000 35,855,600		394,499,600 52,048,000 342,451,600					

平成31年度治山（県単繰越）事業箇所別実績表

上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事　業　名	箇　所　名	本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	本工事費等	請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
自然災害 防止	31繰林治第1号 平戸市草積町 石原田	43,120,000 43,120,000				43,120,000 43,120,000	㈱アサヒコンサル	R2.8.4 R2.8.11	R2.8.17 R3.3.25 R3.3.25	R3.3.29 検査指導幹	アンカー工　13本　39.0m ボーリング暗渠工 12本 215.0m 土留工（カゴ枠）　51.5m
	31林治測第8号 平戸市草積町 **設計業務**			9,515,000 1,910,000 7,605,000		9,515,000 1,910,000 7,605,000	㈱アールデ	R1.12.10 R1.12.16	R1.12.18 R2.6.19	R2.6.24 森林土木課長	測量業務 1式 設計業務 1式 調査業務 1式
	石原田　小計	43,120,000 43,120,000		9,515,000 1,910,000 7,605,000		52,635,000 1,910,000 50,725,000					
	31繰林治第2号 平戸市野子町 清水	15,898,300 15,898,300				15,898,300 15,898,300	大川テクノ(有)	R2.5.19 R2.5.25	R2.5.29 R2.11.30 R2.11.20	R2.11.25 検査指導幹	簡易法枠工　407.1m2
31 自然災害防止　計		59,018,300 59,018,300		9,515,000 1,910,000 7,605,000		68,533,300 1,910,000 66,623,300					

令和2年度治山（県単）事業箇所別実績表

上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事　業　名	箇　所　名	本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	本工事費等	請負業者名	入札年月日 契約年月日	契約工期 完成年月日	検査年月日 検査者	工種・数量
県単独治山	林地測第30号 佐世保市吉井町平山・樽川内 調査業務			4,155,800 4,155,800		4,155,800 4,155,800	㈱アサヒコンサル	R2.7.1 R2.7.3	R2.7.6 R3.1.29 R3.1.25	R3.1.28 森林土木課長	調査業務　1.0式 （設計業務　1.0式）
	平山・樽川内　小計			4,155,800 4,155,800		4,155,800 4,155,800					
	林地第1号 佐世保市小佐々町 大瀬			666,600 666,600		666,600 666,600	㈱県北總建	R2.9.24 R2.9.30	R2.9.30 R3.3.8 R3.3.8	R3.3.11 検査指導幹	集水井取水管設置1.0式 井戸蓋工（ネット）12枚 ボーリング暗渠工流末修繕1.0式
	大瀬　小計			666,600 666,600		666,600 666,600					R2通常地すべり予算と混同科目 ：全体9,901,100円
	2林治第2号と合併施工 平戸市主師町 主師	1,483,900 1,483,900				1,483,900 1,483,900	(有)寺田工務店	 R2.9.30	R2.9.30 R3.3.25 R3.3.22	R3.3.29 検査指導幹	カゴ枠工　40.0m 流路工　7.0m
	主師　小計	1,483,900 1,483,900				1,483,900 1,483,900					
県単独治山　計		1,483,900 1,483,900		4,822,400 4,822,400		6,306,300 6,306,300					
自然災害防止	2林治第19号 佐世保市江迎町 乱橋	20,649,300 20,649,300				20,649,300 20,649,300	大川テクノ(有)	R3.3.10 R3.3.16	R3.5.7 R3.11.5		土留工　60.0m 簡易法枠工　509.2m2
	乱橋　小計	20,649,300 20,649,300				20,649,300 20,649,300					
	2林治測第23号 佐世保市江迎町猪調 設計業務			6,204,000 6,204,000		6,204,000 6,204,000	(一社)長崎県林業 コンサルタント	R2.11.24 R2.11.30	R2.12.4 R3.3.13 R3.3.11	R3.3.15 森林土木課長	測量業務 1式 設計業務 1式 調査業務 1式
	猪調　小計			6,204,000 6,204,000		6,204,000 6,204,000					
	2林地第12号 松浦市今福町 石倉	9,537,000 9,345,600 191,400				9,537,000 9,345,600 191,400	藤永地建㈱	R2.11.5 R2.11.11	R2.11.17 R3.3.26 R3.3.25	R3.3.26 検査指導幹	洗浄工　L=8,156.2m 集水井嵩上　1.0式
	石倉　小計	9,537,000 9,345,600 191,400				9,537,000 9,345,600 191,400					R2通常地すべり予算と混同科目 ：全体21,343,300円
自然災害防止　計		30,186,300 9,345,600 20,840,700		6,204,000 6,204,000		36,390,300 15,549,600 20,840,700					
合　　計		31,670,200 10,829,500 20,840,700		11,026,400 11,026,400		42,696,600 21,855,900 20,840,700					

令和元年度 林地崩壊防止事業（補助営）事業箇所別実績表

上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事　業　名	事　業　主　体 箇　所　名	本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	本工事費等	請負業者名	交付決定年月日 変更交付年月日 実績報告年月日	補助金額	検査年月日 検査者	工種・数量
林地崩壊 防止 （補助営）	佐世保市	60,949,900				60,949,900	大栄開発㈱	R2.3.30	45,711,900		法枠工A=354.1㎡　土留工L=50.1m
	佐世保市鹿町町 下歌ヶ浦	22,400,000 38,549,900				22,400,000 38,549,900		R3.3.26 R3.7.16	45,711,900		吹付工A=1,057.2㎡、排水工N=1式 ※次年度へ事故繰越
	佐世保市			13,923,800		13,923,800	大栄開発㈱	R2.3.30	10,441,900		測量業務 1式
	佐世保市鹿町町 設計業務			13,923,800		13,923,800		R3.3.26 R3.4.2	10,441,900		設計業務 1式 調査業務 1式
	佐世保市　計	60,949,900 22,400,000 38,549,900		13,923,800 13,923,800		74,873,700 36,323,800 38,549,900			56,153,800 10,441,900 45,711,900		
R元 林地崩壊防止(補助営)　計		60,949,900 22,400,000 38,549,900		13,923,800 13,923,800		74,873,700 36,323,800 38,549,900			56,153,800 10,441,900 45,711,900		

令和元年度（繰越）県単独治山事業（補助営）事業箇所別実績表　　上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事　業　名	事　業　主　体 箇　所　名	本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	本工事費等	請負業者名	交付決定年月日 変更交付年月日 実績報告年月日	補助金額	検査年月日 検査者	工種・数量
自然災害防止（補助営）	佐　世　保　市	2,402,400		369,600		2,772,000	まとしま工業㈱	R1.12.4	1,245,000	R2.7.2	簡易法枠工A=64.0㎡
	佐世保市吉井町			369,600		369,600		R1.12.13	185,000	森林土木班専門幹	測量設計（林業コンサル）
	直谷	2,402,400				2,402,400		R2.6.30	1,060,000		
	佐　世　保　市	5,775,000		369,600		6,144,600	㈱西肥緑化土木	R2.1.28	2,250,000	R2.9.14	簡易法枠工A=201.8㎡
	佐世保市鹿町町			369,600		369,600		－	185,000	森林土木班 専門幹	測量設計（林業コンサル）
	橋ノ元	5,775,000				5,775,000		R2.9.2	2,065,000		
	佐世保市　計	8,177,400		739,200		8,916,600			3,495,000		
				739,200		739,200			370,000		
		8,177,400				8,177,400			3,125,000		
	平　戸　市	1,455,300				1,455,300	大川テクノ㈲	R2.2.20	727,000	R2.8.20	ﾓﾙﾀﾙ吹付工　46.7㎡
	平戸市野子町							－		森林土木班 専門幹	伏工　A=21.6㎡土工　30m3、
	松尾	1,455,300				1,455,300		R2.8.12	727,000		排水L=7.7m
	平　戸　市	3,630,000				3,630,000	(有)丸田建設	R2.2.20	1,815,000	R3.1.21	土留工(ｺﾝ)　V=17.0m３
	平戸市水垂町									森林土木班 専門幹	伏工　A=100.4㎡
	出水	3,630,000				3,630,000		R3.1.15	1,815,000		排水L=12m
	平　戸　市	1,240,800				1,240,800	吉住建設㈱	R2.2.20	620,000	R3.3.17	土留工(ｺﾝ)　V=6.4m３
	平戸市小田町									森林土木班 専門幹	伏工　A=41.1㎡
	肥	1,240,800				1,240,800		R3.3.16	620,000		
	平　戸　市	1,100,000				1,100,000	吉住建設㈱	R2.2.20	550,000	R2.7.9	土留工（カゴ）　L23.0m
	平戸市前津吉町							－		森林土木班 専門幹	伏工　A=19.3㎡
	ノヲテロ	1,100,000				1,100,000		R2.6.30	550,000		
	平　戸　市	2,074,600				2,074,600	㈱丸徳産業	R2.2.20	1,037,000	R3.3.17	土留工(ブロック) A=22.5㎡
	平戸市田平町									森林土木班 専門幹	伏工　A=41.2㎡
	市場	2,074,600				2,074,600		R3.3.16	1,037,000		
	平戸市　計	9,500,700				9,500,700			4,749,000		
		9,500,700				9,500,700			4,749,000		
	小値賀町	2,132,900				2,132,900		R1.12.23	1,002,000	R2.7.16	土留工（カゴ）　L=21.0m
	北松浦郡小値賀町							－		森林土木班 専門幹	
	浜津	2,132,900				2,132,900		R2.7.6	1,002,000		
	小値賀町	2,285,800				2,285,800		R1.12.23	1,032,000	R2.7.16	土留工（カゴ）　L=16.0m
	北松浦郡小値賀町							－		森林土木班 専門幹	
	前方	2,285,800				2,285,800		R2.7.6	1,032,000		
	小値賀町　計	4,418,700				4,418,700			2,034,000		
		4,418,700				4,418,700			2,034,000		
元　自然災害防止(補助営)　計		22,096,800		739,200		22,836,000			10,278,000		
				739,200		739,200			370,000		
		22,096,800				22,096,800			9,908,000		

令和2年度 県単独治山事業（補助営）事業箇所別実績表

上段：全体額　中段：年度内支出額　下段：繰越額

事　業　名	事　業　主　体 箇　所　名	本工事費	付帯工事費	測量試験費	補償費	本工事費等	請負業者名	交付決定年月日 変更交付年月日 実績報告年月日	補助金額	検査年月日 検査者	工種・数量
自然災害 防止 （補助営）	平　戸　市	1,859,000				1,859,000	(有)大石工務店	R3.2.25	929,000	R3.7.28	土留工（ｺﾝ）L=8.0m
	平戸市草積町 轟	1,859,000				1,859,000		－ R3.7.16	929,000	森林土木班専門幹	伏工　A=37.4㎡ ※次年度へ繰越
	平　戸　市	2,512,400				2,512,400		R3.2.25	1,256,000		伏工　A=179.5㎡
	平戸市鏡川町 前岳	2,512,400				2,512,400			1,256,000		※次年度へ繰越
	平戸市　計	4,371,400 4,371,400				4,371,400 4,371,400			2,185,000 2,185,000		
R2 自然災害防止(補助営)　計		4,371,400 4,371,400				4,371,400 4,371,400			2,185,000 2,185,000		

(14)令和2年度　ながさき森林環境保全事業実績

①環境保全林緊急整備事業

実施区分	申請者	市町	施行箇所	事業量	備考
里山林整備	平戸市	平戸市	平戸市田平町下寺	0.93 ha	天然林整備　竹林整備
計				0.93 ha	

※長崎県施行主体

②ながさき県民参加の森林づくり事業(制度型)

〔金額単位：円〕

市・町名	件数	市・町別補助金額	団体別補助金額	団体名
			該当なし	
計				

③ふるさとの森林づくり事業

〔金額単位：円〕

市・町名	件数	市・町別補助金額	団体別補助金額	実施細区分
佐世保市	1	1,154,539	1,154,000	その他
佐世保市		57,000	57,000	付帯事務費
小計	1	1,211,539	1,211,000	
松浦市	1	501,000	501,000	森林のめぐみ普及・啓発
松浦市		3,000	3,000	付帯事務費
小計	1	504,000	504,000	
計	2	1,715,539	1,715,000	

④ながさき森林環境税が使用されている事業

○未整備森林緊急整備事業(森林経営計画内の除伐)

実施区分	申請者	市町	施行箇所	事業量	備考
未整備森林緊急整備	長崎北部森林組合	佐世保市ほか	鹿町町ほか	4.40 ha	
	平戸市森林組合	平戸市	鏡川町ほか	2.24 ha	
	長崎県林業公社	佐世保市ほか	吉井町ほか	12.86 ha	
	長崎県	長崎県	平戸市辻町ほか	4.93 ha	
計				24.43 ha	

※造林事業にて実施

○林内路網緊急整備事業

※造林事業にて実施

実施区分	申請者	市町	路線名	事業量	備考
林内路網緊急整備	松浦市	松浦市	大岳線	601 m	W=3.0m
	平戸市森林組合	平戸市	下中野町(R2)線	131 m	W=3.0m
	長崎県林業公社	佐世保市ほか	江永(H31-1)線ほか	7,759 m	W=2.5～3.0m
計				8,491 m	

※合板・製材生産性強化対策事業及び林業・木材産業成長産業化促進対策事業にて実施

実施区分	申請者	市町	路線名	事業量	備考
林内路網緊急整備	平戸市	平戸市	宇戸大平線	1,398 m	W=3.0m
	長崎北部森林組合	佐世保市ほか	木原(R2)1号線ほか11	7,274 m	W=3.0m
	長崎県林業公社	佐世保市ほか	弓田ノ内(R2)線ほか11	9,826 m	W=2.5～3.0m
計				18,498 m	

○森林緊急造成事業(環境)　除伐(森林経営計画内の事業主体と森林所有者の協定に基づく間伐)

実施区分	申請者	市町	施行箇所	事業量	備考
未整備森林緊急整備			該当なし		
計					

５．令和３年度事業計画

(1)森林整備地域活動支援交付金計画

(単位　面積:ha，金額:円)

区分	支援交付金																											推進事務	
	森林経営計画作成促進						森林境界の明確化									森林経営計画・施業集約化に向けた条件整備													
	経営委託型			共同計画等			森林境界の確認			森林境界の測量			不在村森林所有者加算			森林経営計画作成促進			施業集約化の促進			森林境界の明確化						
市町	面積	事業費	うち県交付額	面積	事業費	うち県交付額	面積	事業費	うち県交付額	面積	事業費	うち県交付額	面積	事業費	うち県交付額	面積	事業費	うち県交付額	面積	事業費	うち県交付額	面積	事業費	うち県交付額	事業費計	うち県交付額	推進事務費	うち県交付額
佐世保市																													
平戸市																													
松浦市																													
佐々町																													
計																													

該当なし

(2) 森林・林業再生基盤づくり交付金計画

該当なし

(3) 林業労働力対策事業計画

①ながさき森林づくり担い手対策事業

〔単位：千円〕

市町名	福利厚生事業			林業技術技能向上事業		林業労働安全衛生対策事業		高性能林業機械化推進事業		後継者育成対策事業		林業事業体対策事業		林業担い手等の育成確保事業		計
	社会保険制度加入事業（市町・認定事業体）			林業就業参入研修（県：本庁委託）		・離島地区特殊健康診断・蜂アレルギー対策・安全向上対策助成事業（林災防県支部）		・購入助成・動産保険加入支援・機械リース助成（県林業協会）		インターシップ促進（県：本庁直営）		改善計画認定等		・高性能林業機械等安全作業現地研修・巡回指導・救助訓練活動（県：本庁委託）		
	対象事業体	事業費	対象人数	事業費	対象人数	事業費	対象人数	事業費	対象事業体数	事業費	対象人数	事業費	計画数	事業費	対象人数	
平戸市	平戸市森林組合	2,403	5													2,403
		(801)														(801)
佐世保市（吉井・世知原・小佐々・江迎・鹿町）	長崎北部森林組合	5,886														5,886
		(1,962)														(1,962)
平戸市（田平）		450														450
		(150)														(150)
松浦市		(1,821)														1,821
		(607)														(607)
佐々町		537														537
		(179)														(179)
小計		8,694	15													8,694
		(2,898)														(2,898)
	株式会社鶴田林業	1,950	4													1,950
		(649)														(649)
合計		13,047	24													13,047
		(4,348)														(4,348)

上段は事業（標準経費）費、下段は県補助金額

(4) 森林整備(造林補助)事業 R3計画

単位:植栽・下刈・間伐等ha、作業路m、衛生伐m³

市町村名	事業主体	人工造林	樹下植栽	下刈	保育間伐	除間伐	間伐	更新伐	作業路	衛生伐	合板・製材生産性強化対策 林業成長化産業総合対策				花粉発生源対策	
											間伐	森林作業道	林業専用道	衛生伐	植替	作業道
佐世保市	佐世保市									20						
	長崎北部森林組合				18.00		45.00		6,700		5.10	765				
	林業公社				10.48		90.24		12,900							
	長崎県															
	計				28.48		135.24		19,600	20	5.10	765				
平戸市	平戸市						7.00	6.80	1,100	200			220			
	平戸市森林組合			1.11			8.00		2,000							
	長崎北部森林組合															
	林業公社				4.65		64.24		6,500							
	長崎県															
	計			1.11	4.65		79.24	6.80	9,600	200			220			
松浦市	松浦市						6.10			10						
	長崎北部森林組合						12.00		1,800							
	林業公社						33.70		2,700							
	長崎県															
	計						51.80		4,500	10						
小値賀町	小値賀町	0.50	0.50					11.00		500				500		
佐々町	佐々町															
	長崎北部森林組合						6.00		900							
	林業公社						6.21		850							
	計						12.21		1,750							
合計	市町村	0.50	0.50				13.10	17.80	1,100	730			220	500		
	森林組合			1.11	18.00		71.00		11,400		5.10	765				
	林業公社				15.13		194.39		22,950							
	長崎県															
	総計	0.50	0.50	1.11	33.13		278.49	17.80	35,450	730	5.10	765	220	500		

※衛生伐は、被害量調査により調整の見込み
※林業公社は管内計のみ計上した。

(5) 県営林事業計画

事業名	事業補助区分	作業種	市町名		団地名	事業量		備考
						間伐(ha)	作業道(m)	
県営林間伐素材生産作業委託	間伐、森林作業道（補助）	搬出間伐、森林作業道開設	松浦市	御厨町	郭公尾	8.26	1,160	14林班 41-1,43小班
			佐世保市	吉井町	草ノ尾			12林班 6-1,7小班
			佐世保市	小佐々町	矢岳	5.06	855	8林班 66-1,67,72-2,90,91,92-1,-2,93小班
			平戸市	上中津良町	上中津良町	5.64	450	17林班 7,9小班
計						18.96	2,465	

(6) 森林病害虫等防除事業計画

①松くい虫防除事業

イ. 予防散布

区分		市町村事業量	計	補助率	実施期間
空中散布	命令防除（県単補償）	佐世保市宇久町 5.53ha 平戸市大島村 9.00ha 小値賀町 56.51ha	71.04ha		5月28日～29日
	小計		71.04ha		
地上散布	命令防除（県単補償）	平戸市 0.41ha 小値賀町 8.10ha	8.51ha		5月下旬～6月初旬
	小計		8.51ha		

ロ. 樹幹注入

区分	市町村事業量	計	補助率	実施期間
森林病害虫等防除事業（樹幹注入剤による防除）	平戸市大佐志、飯良マツ55本 小値賀町姫の松原マツ 90本	マツ 145本	査定経費の3/4	1月上旬 ～ 2月中旬

(7)林業普及指導事業計画

課題			目標 当年度目標		単位	課題の現状等	普及指導活動の内容 (当年度の普及指導事項)	(当年度の普及指導計画)
(1) 地域の森林の整備・保全等の構想の策定と実現	ア 構想の策定と実現への支援	② 産地計画の作成・実行支援	産地計画の進捗管理により年度目標を達成する事業体数 森林経営計画樹立団地数	3 5	事業体 団地	林業事業体の経営改善・強化を図る必ため、事業体自らが策定した産地計画(令和元年度:長崎北部森林組合・平戸市森林組合、令和2年度:㈱鶴田林業)の実行管理が重要な課題となっている。	長崎北部森林組合・平戸市森林組合・㈱鶴田林業が策定した産地計画の実行管理を支援し、産地計画の目標値である間伐等の事業量、素材生産量、生産性、雇用計画の達成を図る。 中長期の事業量を安定確保するため、森林経営計画の新規樹立・実行管理を指導する。	①3事業体への産地計画の実行管理 支援 ・作業班別管理表の作成指導(5月) ・作業スケジュールの進捗管理指導(5月～3月) ・産地計画進捗管理指導(毎月) ②森林経営計画の作成・実行指導 ・森林経営計画新規樹立指導(5月～1月) ・森林経営計画の進捗管理指導(5月～1月)
(2) 林業の成長産業化に向けた林業事業体の育成	ア 林業事業体への支援	② 意欲と能力のある林業経営体の育成支援	意欲と能力のある林業経営体の認定事業体数	1	事業体	平戸地区に「新たな森林管理システム」で森林整備を再委託できる「意欲と能力のある林業経営体」に認定事業体がない。平戸市森林組合の体質強化を図り「意欲と能力のある林業経営体」にステップアップさせる必要がある。	平戸市森林組合の経営強化を支援し、「意欲と能力のある林業経営体」への育成を図る。このため、産地計画の実行管理支援と併せて生産性・安全性の改善に資する「森林の守り人強化促進事業」による体質強化を重点的に支援する。	①産地計画の実行管理支援 ・課題(1)により取組む ②「森林の守り人強化促進事業」の計画作成・実行指導 ・事業計画申請指導(5月) ・事業実施・事務処理指導(5月～2月) ③「意欲と能力のある林業経営体」の認定申請指導 ・認定基準達成に向けた指導(4月～12月) ・選定要領に基づく認定申請指導(1月)
(3) 林業を担う人材の育成・確保と安全性の高い林業労働環境の推進	ア 人材育成の確保	② 人材の確保(新規就業者)の支援	新規就業者の確保	5	人	素材生産量を拡大するためには、現状の林業労働力では不足している状況にあるため、各事業体の新規就業者の確保・定着を支援する必要がある。	・新規就業者の確保に向けて就業希望者に対し、林業という職種の認知度を高め、事業体の人材確保活動を支援する。	・ハローワーク等の募集内容指導(6月) ・森林の仕事ガイダンス等就業活動支援(9月) ・自衛隊任期制隊員合同企業説明会参加支援(9月) ・北松農業高校への林業体験学習会の支援(9月) ・高校卒業予定者合同企業面談会参加支援(11月) ②新規就業者の定着支援 ・現場での技術的なフォローアップ(5月～3月)
	イ 林業労働安全の推進	① 林業労働環境の改善と安全性の向上対策推進	現場での安全指導の支援	5	回	林業における労働災害は他業種に比べ依然として高い状況にあり、特にチェンソーによる伐木作業時の事故が多い。林業専業作業員の労働環境の改善と安全性の向上のため事業体が行う現場での安全指導を支援する必要がある。	間伐作業等の現場において、各事業体の安全推進委員や林災防長崎支部と連携し安全作業の指導を行い、林業労働災害ゼロを目指す。	①伐採現場での安全指導の支援 ・伐採現場での労働安全巡回指導(5月～3月:4回) ・林災防長崎支部との合同パトロール(1回)
(4) 生産性の高い林業の推進	ア 効率的な作業システムと路網による低コスト化	① 低コストで効率的な作業システムの普及	労働生産性(搬出間伐)	3.5(長崎北部森林組合)	m3/人日	効率的な作業システムは施業地の地形や林況、事業規模等に応じた様々なシステムが考えられ、事業体の実情に応じた効率的な作業システムの導入が求められる。	令和元年度に広域合併した長崎北部森林組合の現状の生産性の分析により、より効率的な生産システムを提案するとともに、具体的な現場作業の方法や監理の方法など全般にわたり指導する。	①生産性向上につながる現場及び事務指導 ・地形にあった作業システム・路網配置の現場指導(5月～3月) ・作業班別進捗管理指導 (5月～3月)
(5) 林産物の生産支援	ア 県産材生産への支援	① 県産材の安定供給体制構築への支援	木材素材生産量(国有林除く)	22,000	㎥	県産材の安定供給には、素材生産現場の確保と生産性の向上が不可欠であり、事業体ごとの計画的な伐採指導が課題となっている。 また、これまでの搬出間伐主体に加え高齢林分の活用・更新のため主伐・再造林の拡大を推進していく必要がある。	各事業体毎の計画的な搬出間伐実行及び高齢林分を対象に、主伐・再造林の実行を推進することで素材生産量の拡大を図る。 また、森林組合以外の事業体の新規参入・育成を支援する。	①年間計画箇所付け及び進捗管理指導 ・課題(1)により取組む ②主伐・再造林の実行推進 ・適地エリアの選定(6月～1月) ・所有者・事業体の意向調査(6月～12月) ③林業事業体の新規参入・育成支援(7月～12月)

(8) 令和3年度治山・地すべり事業計画

事業区分			地区数	市町名・箇所名				
				佐世保市	平戸市	松浦市	小値賀町	佐々町
公共	本土	復旧治山	1	坊ノ久				
		緊急予防治山	2	赤坂				古川
		山地災害重点地域総合対策						
		地すべり防止	6	大瀬		坂野(ｾﾞﾛ国) 坂野 屈尾 石倉		川内谷
		海岸防災林造成						
		奥地保安林保全緊急対策						
		保育						
		予防治山						
		地域防災対策総合治山						
		治山施設機能強化	5	瀬戸越 上野原 菰田・小川内		原福連 榎山		
		山地災害総合減災対策治山						
		小計（地区数）	14	6		6		2
	離島	海岸防災林造成	1				小値賀	
		保育	1				小値賀	
		予防治山						
		小計（地区数）	2				2	
合計（地区数）			16	6		6	2	2
県単		県単独治山	1	平山・樽川内				
		自然災害防止（県営）	2	乱橋 猪調				
		自然災害防止（補助営）						
		山地小規模地すべり						
		防災の森林づくり						
		小計（地区数）	3	3				
総計（地区数）			19	9		6		2

※県単事業については、R3. 5月末現在決定箇所のみ記載。

(9)林道事業関係補助率及び採択基準一覧表(2-1)

区分						施行主体	補助率 国	補助率 県	補助率 計	市町負担	摘要
公共	森林整備事業	森林環境保全整備	林業専用道等整備	林業専用道等整備	林業専用道開設	県・市町・森組等	45	10	55	45	通常地域
							50	10	60	40	過疎・離島
					林業専用道改良		30	10	40	60	
			森林資源循環利用林道整備	林業生産基盤整備道整備	林業生産基盤整備道開設	県・市町・森組等	45	10	55	45	通常地域
							50	10	60	40	過疎・離島
					林業生産基盤整備道改良		30	10	40	60	
				林業専用道等整備	林業専用道開設	県・市町・森組等	45	10	55	45	通常地域
							50	10	60	40	過疎・離島
					林業専用道改良		50	10	60	40	通常地域
							55	10	65	35	過疎・離島
	美しい森林づくり基盤整備交付金				路網の開設・改良	市町等	50	0	50	50	
	農山漁村地域整備交付金	森林整備	育成林整備		森林管理道林業専用道森林施業道開設	県・市町・森組等	45	55	100	0	通常地域
							50	50	100	0	過疎・離島

目　　的	採　　択　　要　　件　　等
森林作業道等と組み合わせて、間伐作業をはじめとする森林施業の用に供し、専ら木材輸送用車両の通行等に供する林道の開設。	・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積10ha以上、全体計画延長0.2km以上。 ・林道規定に定める自動車道2級。 ・開設効果指数0.9以上。 ・「林業専用道作設指針の制定について」(平成22年9月24日付け22林整整第602号林野庁長官通知)に基づき都道府県が作成した林業専用道作設指針に適合すること。 ・原則として当該路線を計画に含む森林経営計画等の計画区域内で直接支援事業による間伐等実施が確実と見込まれること。
林業専用道及び改良後に林業専用道として管理するものを対象とし、輸送力の向上及び安全確保を図るとともに、豪雨等に対する防災機能の向上のため、局部的な構造の改良。	【改良メニュー】 局部改良(5年以上を経過した林業専用道)、幅員拡張、法面保全、舗装、橋りょう改良(架設後5年以上を経過した橋りょう)、交通安全施設、雪害防止、山火事防止、災害避難施設。 ・地域森林計画に記載された林道。 ・1箇所の事業費が200万円以上であること。 ・利用区域面積10ha以上。 ・改良効果指数0.9以上。 ・交通安全施設については、「過去に重大な交通事故が発生した路線」「具体的な事例をもって、重大な交通事故を回避するために必要と認められる路線」のいずれかを満たす路線であること。
森林整備に直結する林内路網を形成する上で、恒久的施設として整備すべき林道の開設。	・持続可能な林業経営の実現に向けて、効果的に林内路網を形成するため、「路網整備に係る生産基盤強化区域の設定について」(平成30年2月1日付け29林整整第713号林野庁長官通知)に定める生産基盤強化区域等において、主として森林施業のために利用する恒久的施設として地方公共団体等が行う林業生産基盤整備道等の整備。 ・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積50ha(離島30ha)以上、全体計画延長1.0km(離島0.8km)以上。 ・林道規定に定める林道。 ・開設効果指数0.9以上。 ・利用区域内森林面積に対し延べ面積で10%以上に相当する森林整備が計画されていること。 ・開設により、走行時間を開設前と比較して10%以上削減すること。
既設林道及び作業道について、輸送力の向上及び安全確保を図るとともに、林業生産基盤整備道の開設と併せて、局部的な構造の改良。	【改良メニュー】 局部改良(5年以上を経過した林業専用道)、幅員拡張、法面保全、舗装、橋りょう改良(架設後5年以上を経過した橋りょう)、交通安全施設、雪害防止、山火事防止、災害避難施設。 ・地域森林計画に記載された林道。 ・1箇所の事業費が900万円以上であること。 ・利用区域面積10ha以上。 ・改良効果指数0.9以上。 ・交通安全施設については、「過去に重大な交通事故が発生した路線」「具体的な事例をもって、重大な交通事故を回避するために必要と認められる路線」のいずれかを満たす路線であること。
森林施業の集約化や路網整備を通じた持続可能な森林経営の実現に資するため、森林作業道と組み合わせて、間伐作業を始めとする森林施業の用に供し、専ら木材輸送用車両の通行等に供する恒久的施設として、林業生産基盤整備道の整備と同一の森林環境保全整備事業計画の下で行う林業専用道の開設。	・持続可能な林業経営の実現に向けて、効果的に林内路網を形成するため、「路網整備に係る生産基盤強化区域の設定について」(平成30年2月1日付け29林整整第713号林野庁長官通知)に定める生産基盤強化区域等において、主として森林施業のために利用する恒久的施設として地方公共団体等が行う林業生産基盤整備道等の整備。 ・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積10ha以上、全体計画延長0.2km以上。 ・林道規定に定める自動車道2級。 ・開設効果指数0.9以上。 ・「林業専用道作設指針の制定について」(平成22年9月24日付け22林整整第602号林野庁長官通知)に基づき都道府県が作成した林業専用道作設指針に適合すること。 ・原則として当該路線を計画に含む森林経営計画等の計画区域内で直接支援事業による間伐等実施が確実と見込まれること。 ・開設により、走行時間を開設前と比較して10%以上削減すること。
林業専用道及び改良後に林業専用道として管理するものを対象とし、輸送力の向上及び安全確保を図るため、林業生産基盤整備道の整備と同一の森林環境保全整備事業計画の下で行う局部的な構造の改良。	【改良メニュー】 局部改良(5年以上を経過した林業専用道)、幅員拡張、法面保全、舗装、橋りょう改良(架設後5年以上を経過した橋りょう)、交通安全施設、雪害防止、山火事防止、災害避難施設。 ・地域森林計画に記載された林道。 ・1箇所の事業費が200万円以上であること。 ・利用区域面積10ha以上。 ・改良効果指数0.9以上。 ・交通安全施設については、「過去に重大な交通事故が発生した路線」「具体的な事例をもって、重大な交通事故を回避するために必要と認められる路線」のいずれかを満たす路線であること。
森林の多面的機能の維持増進に資する森林整備の確保を目的として行う造林及び間伐等の森林施業並びに林道(作業ポイント及び接続路を含む。)及び作業道等の路網の開設・改良。	・地域森林計画に登載。 ・特定間伐等促進計画に登載。 ・林道規程に合致。 ・B/C=1.0以上
【森林管理道】 森林整備に直結する林内路網を形成する上で、恒久的施設として整備すべき林道の開設。 【林業専用道】 森林作業道等と組み合わせて、間伐作業をはじめとする森林施業の用に供し、専ら木材輸送用車両の通行等に供する林道の開設。 【森林施業道】 森林管理道を補完し、専ら森林整備用車両の通行等に供する恒久的施設として整備すべき林道の開設。	【森林管理道】 ・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積50ha(離島30ha)以上。 ・全体計画延長1.0km(離島0.8km)以上。 ・林道規定に規定する林道。 ・開設効果指数0.9以上。 ・着工後10年以内に利用区域内森林面積に対し、延べ面積で10%以上に相当する森林整備が見込まれること。 【林業専用道】 ・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積10ha以上。 ・全体計画延長0.2km以上。 ・林道規定に定める自動車道2級。 ・開設効果指数0.9以上。 【森林施業道】 ・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積10ha以上。 ・全体計画延長0.2km以上。 ・林道規定に定める自動車道3級。 ・開設効果指数0.9以上。

(9)林道事業関係補助率及び採択基準一覧表(2-2)

区分						施行主体	補助率 国	補助率 県	補助率 計	市町負担	摘要
公共	農山漁村地域整備交付金	森林整備	共生環境整備		森林管理道開設	県・市町・森組等	45	55	100	0	通常地域
							50	50	100	0	過疎・離島
					改良		50	10	60	40	幹線
							30	10	40	60	その他
					舗装		50	10	60	40	幹線
							1/3	1/10	13/30	17/30	その他
			林道改良		改良	県・市町・森組等	50	10	60	40	幹線
							30	10	40	60	その他
			林道点検診断・保全整備		林道点検診断	県・市町・森組等	50	10	60	40	
					林道保全(補修)						
			森林居住環境整備	フォレスト・コミュニティ総合整備	森林基幹道開設	県・市町・森組等	50	10	60	40	
					改良		50	10	60	40	幹線
							1/3	1/10	13/30	17/30	その他
	地方創生基盤整備	地方創生基盤整備推進交付金	地方創生道整備推進交付金		森林管理道林業専用道森林施業道開設	県・市町	45	10	55	45	
					林道改良		50	10	60	40	幹線
							30	10	40	60	その他
					林道舗装		50	10	60	40	幹線
							1/3	1/10	13/30	17/30	その他
					林道点検診断		50	10	60	40	
					林道保全(補修)						
	林道災害復旧				森林基幹道森林管理道	市町	65	0	65	35	奥地
							50	0	50	50	その他
					査定用設計委託費等補助金		50	0	50	50	
県単独	ながさき森林づくり林道整備				開設	市町	0	45	45	55	
					改良舗装		0	1/3	1/3	2/3	

目　　的	採　　択　　要　　件　　等
上記の育成林整備【森林管理道】に準じる。	上記の育成林整備【森林管理道】に準じる。
林道の機能向上を図るため、既設林道及び作業道について、輸送力の向上及び安全確保を図るとともに、自然環境の保全などの社会要請に対応するため、局部的な構造の改良等を実施。	【改良メニュー】 橋りょう改良(架設後5年以上を経過した橋りょう)、局部改良(5年以上を経過した林道及び作業道)、作業ポイント、接続路、雪害防止、ずい道改良、幅員拡幅、法面保全、山火事防止、ふれあい施設、交通安全施設、災害避難施設、林道情報伝達施設、自然共生施設、舗装。 ・地域森林計画に記載された林道。 ・林道規程に規定する自動車道の改良。 ・1箇所の事業費が900万円以上であること。(舗装については総事業費が2,400万円以上) ・利用区域面積50ha以上。 ・改良効果指数0.9以上。 ・交通安全施設については、「過去に重大な交通事故が発生した路線」「具体的な事例をもって、重大な交通事故を回避するために必要と認められる路線」のいずれかを満たす路線であること。
上記の共生環境整備に準じる。	【改良メニュー】 上記の共生環境整備に準じる。
既設の林道について、老朽化等により低下したトンネルや橋りょう等の点検診断を緊急に実施し、診断結果に基づき補修工事を行う。個別施設計画を策定するための点検診断並びに個別施設計画等に基づき実施される点検診断、補修及び更新等。	・林道台帳に記載された林道。 ・老朽化により機能が低下した施設及び耐震性を有しない施設。 ・保全整備計画の作成。
	・保全整備計画に基づくもの。 ・1箇所当たりの事業費40万円以上900万円未満。
森林、都市、山村を結ぶことにより、その共生・対流の基盤となると同時に、森林整備に不可欠な林内路網の骨格的役割を果たす林道の整備。	・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積1,000ha以上。 ・ 全体計画延長7km以上。 ・林道規程に規定する自動車道。
上記の共生環境整備に準じる。	【改良・舗装】:上記の共生環境整備に準じる。 【改良・・・幹線】:上記の共生環境整備に準じる。 【改良・・・その他】:上記の共生環境整備に準じる。 【舗装】:上記の共生環境整備に準じる。
森林、都市、山村を結ぶことにより、その共生・対流の基盤となると同時に、森林整備に不可欠な林内路網の骨格的役割を果たす林道の整備。	・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積1,000ha以上。 ・ 全体計画延長7km以上。 ・林道規程に規定する自動車道。
既設林道及び作業道について、輸送力の向上及び安全確保を図るとともに、自然環境の保全などの社会要請に対応するため、局部的構造の改良等を実施。	【改良・舗装】:上記の共生環境整備に準じる。 【改良・・・幹線】:上記の共生環境整備に準じる。 【改良・・・その他】:上記の共生環境整備に準じる。 【舗装】:上記の共生環境整備に準じる。
林道の機能を向上し、当該路線の利用対象となる地域内の人家又は公共施設に対する環境改善及び林業従事者の就労環境の改善に資するため、舗装を実施。	
既設の林道について、老朽化等により低下したトンネルや橋りょう等の点検診断を緊急に実施し、診断結果に基づき補修工事を実施。	・林道台帳に登載された林道。 ・老朽化により機能が低下した施設及び耐震性を有しない施設。 ・保全整備計画の作成。
	・保全整備計画に基づくもの。 ・1箇所当たりの事業費40万円以上900万円未満。
被災した林道施設を従前の機能に、回復させるための復旧事業を行う。 (奥地)利用区域面積500ha以上 (その他)利用区域面積500ha未満	地方公共団体が管理する林道で、経済効果が大きいもの。 ・延長500m以上、利用区域30ha以上 ・利用区域内の蓄積1390m3以上、利用伐期齢以上の蓄積550m3以上 ・異常な天然現象により発生した災害であること ・最大24時間雨量80mm以上または、最大時間雨量20mm以上 ・1箇所の事業費が40万円以上
災害の規模が拡大し、事業主体のみでの円滑な復旧が困難な場合、災害復旧事務の合理化、効率化のため概要書を外注により作成した経費の一部を補助する。	①激甚災害に指定された災害等で林野庁長官が特に被害が激甚であると認める災害で、次のもの。 (1)事業主体の復旧事業費の補助率が、基本率を超える場合。 (2)事業主体毎の復旧事業費の総額が、林野庁長官が別に定める金額以上となる場合。 ※例年は3,000万円以上 ②林野庁長官が特に適当と認める場合の基準に該当する場合。 ※例年は地すべり、橋りょう、その他特殊工法であって、1箇所の委託費が500万円以上かつ決定事業費の7%以上
国庫補助林道の対象とならない森林地域において、森林の持つ多様な機能を高度に発揮させるため、林道の開設、改良及び舗装を早急に実施する。	・地域森林計画搭載されている路線。 ・森林面積がおおむね30ha以上で計画延長が500m以上。 ・要間伐対象林分(3～9令級)が3ha以上。 ・森林所有者2名以上

(10) 治山事業経費負担率及び採択基準表(2-1)

金額は全て事業費

事業名				区分	施行主体	負担割合 国	負担割合 県	負担割合 地元	工事規模 全体計画	工事規模 年度計画
国庫補助事業	山地治山総合対策	復旧治山		通常	県	50/100	50/100	0		
				火山		55/100	45/100		7,000万円以上	
		山地災害重点地域総合対策		通常	県	50/100	50/100	0		
				火山		55/100	45/100		2億円以上	
		緊急総合治山		通常	県	50/100	50/100	0		山腹 800万円以上
				火山		55/100	45/100			渓流1,500万円以上
		緊急予防治山		通常	県	50/100	50/100	0		山腹 800万円以上
				火山		55/100	45/100			渓流1,500万円以上
		緊急機能強化・老朽化対策		通常	県	50/100	50/100	0		
				火山		55/100	45/100		3,000万円以上	200万円以上
		地すべり防止			県	50/100	50/100	0		
									1億円以上	
		防災林造成	防災林造成	本土	県	50/100	43/100	7/100		
				離島		50/100	45/100	5/100		500万円以上
			保安林緊急改良		県	50/100	50/100	0		
										400万円以上
	水源地域等保安林整備	奥地保安林保全緊急対策		通常	県	50/100	50/100	0		離島 400万円以上
				火山		55/100	45/100			800万円以上
		水源の里保全緊急整備		通常	県	50/100	50/100	0		離島 750万円以上
				火山		55/100	45/100			1,500万円以上
		保安林改良			県	50/100	50/100	0		
										200万円以上
		保育			県	1/3	2/3	0		
										50万円以上
	治山等激甚災害対策特別緊急	治山激甚災害対策特別緊急			県	55/100	45/100	0	治山、砂防、地すべり合計	
									10億円以上	
		地すべり激甚災害対策特別緊急		渓流	県	55/100	45/100	0	治山、砂防、地すべり合計	
				山腹		50/100	50/100		10億円以上	
農山漁村地域整備交付金	予防治山			通常	県	50/100	50/100	0		山腹 800万円以上
				火山		55/100	45/100			渓流1,500万円以上
	地域防災対策総合治山	地域防災対策総合治山		通常	県	50/100	50/100	0		
				火山		55/100	45/100		2億円以上	
		火山地域防災機能強化総合治山		通常	県	50/100	50/100	0		
				火山		55/100	45/100		3.5億円以上	
	機能強化・老朽化対策	機能強化・老朽化対策		通常	県	50/100	50/100	0		
				火山		55/100	45/100		3,000万円以上	
		老朽化対策		通常	県	50/100	50/100	0		
				火山		55/100	45/100			200万円以上
	森林土木効率化等技術開発			通常	県	50/100	50/100	0		
				火山		55/100	45/100		3.5億円以上	
	林地荒廃防止			通常	県	50/100	50/100	0		
				火山		55/100	45/100			400万円以上

採　　択　　基　　準
1級・2級河川上流及びその他の河川又は地区で、市街地又は集落（人家10戸以上）、主要公共施設（学校、官公署、病院、鉄道、道路）、農地（10ha以上）、ため池（貯水量3万・以上）等を保護する必要がある箇所。
森林面積100km²当たりの山地災害危険地区が70地区以上の地域で航空レーザー計測等を実施し、工事計画を策定するとともに、山地災害危険地区の危険度が「A」に判定され、周知されており、1級・2級河川上流及びその他の河川又は地区で、市街地又は集落（人家10戸以上）、主要公共施設（学校、官公署、病院、鉄道、道路）、農地、ため池等を保護する必要がある箇所。
災害関連緊急治山事業を実施した地区及びその周辺地区において、同事業に引き続いて実施する箇所。 1級・2級河川上流及びその他の河川又は地区で、市街地又は集落（人家10戸以上）、主要公共施設（学校、官公署、病院、鉄道、道路）、農地（10ha以上）、ため池（貯水量3万・以上）等を保護する必要がある箇所。
山地災害危険地区で（山腹崩壊危険度等が「a1」評価で、かつ、保全対象の被災危険度が「a2」評価であるか、又は地域防災計画等の警戒避難体制の整備に関する計画において避難経路等に指定されている道路（道路法上の道路並びに林道及び農道をいう）に被害を及ぼすおそれのあるものに限る）、かつ、山地災害危険地区に関する情報が地域住民に周知されていること
山地災害危険地区で、山腹崩壊危険度等が「a1」評価で、かつ、保全対象の被災危険度が「a2」評価であるか、又は地域防災計画等の警戒避難体制の整備に関する計画において避難経路等に指定されている道路（道路法上の道路並びに林道及び農道をいう）に被害を及ぼすおそれのあるもの。
地すべり防止区域（林野庁所管）内の地すべりであり、1級・2級河川上流及びその他の河川又は地区で、市街地又は集落（人家10戸以上）、主要公共施設（学校、官公署、病院、鉄道、道路）、農地（10ha以上）、ため池（貯水量3万・以上）等を保護する必要がある箇所。
風倒木、山火事、風浪等により機能が失われた森林等で、民生安定上放置しがたいために土砂流出防止林、海岸防災林、防風林等を造成する箇所。（人家10戸以上、主要公共施設、農地、ため池等の保護） ※海岸防災林の場合、延長100mにつき後方2ha以上の農地、防風林造成の場合、面積の10倍以上の農地の保護。
既往の治山施工地及び工事施行地以外の保安林であって、森林所有者の責に帰しえない原因及び松くい虫が運ぶ線虫類のため、現状が著しく悪化した箇所で、所期の林況に復旧する必要がある箇所。（人家10戸以上、主要公共施設、農地、ため池等の保護）
奥地水源地域等の荒廃地や荒廃森林において、流域全体にわたる水源かん養機能や土砂流出防止機能等の高度発揮に資するため、従来工法や簡易な工法等による治山施設の整備と針広混交林への再生のための森林整備が必要な箇所で、1級河川又は2級河川の上流に位置し、かつ事業対象地域の保安林面積がおおむね50ha以上(離島25ha)であること。
山村集落（5戸以上）または主要公共施設周辺の保安林において、安全と安心を緊急に確保するとともに、流域全体にわたる水源かん養機能や土砂流出防止等の高度発揮を図る必要がある箇所で、保安林面積がおおむね30ha以上（離島15ha）であること。
林床植生が消滅し、水源かん養機能の低下した保安林で表土の流出により濁水を発生させ、又は発生する恐れがあり、複層林の造成を行う必要がある箇所。過密化し、表土が流出する等水土保全機能の低下した保安林で、表土の流出による崩壊若しくは土砂、流木等の流出を発生させ、又は発生させる恐れがある箇所。（人家10戸以上、主要公共施設、農地、ため池等の保護）
既往の治山施工地であって保育を必要とする箇所。水源地域整備事業の対象地域（事業の実施済み地域及び予定地域を含む）に存する機能が低位な保安林であって、水源地域整備事業の実施と関連して一体的な保育を必要とする箇所。 通常8令級まで（防災林造成事業施工地は9令級まで）
台風、集中豪雨等により著しく激甚な災害が発生した地区のうち、全壊家屋数がおおむね50戸以上等で、災害発生年度に災害関連緊急治山事業により実施し、再度の林地の崩壊、出水等により下流等に著しい被害を与える恐れがあり、次年度以降おおむね3年度において実施する箇所。
台風、集中豪雨等により著しく激甚な地すべり災害が発生した地区のうち、全壊家屋数がおおむね50戸以上等で、災害発生年度に災害関連緊急地すべり防止事業により実施し、再度の災害防止のため、緊急かつ集中的に地すべり地の復旧整備を次年度以降おおむね3年度において実施する箇所。
1級・2級河川上流及びその他の河川又は地区で、市街地又は集落（人家10戸以上）、主要公共施設（学校、官公署、病院、鉄道、道路）、農地（10ha以上）、ため池（貯水量3万・以上）等の保護を必要とする箇所。
山地災害危険地区が存する一定地域であって人家等が50戸以上の集落（25戸以上50戸未満であって公共施設を含め50戸以上に認められる場合を含む）に直接被害を与える恐れがある箇所で山地災害の未然防止を図るなど生活環境基盤に資するため、山腹崩壊対策、土石流対策等緊急に実施する必要がある箇所。
火山活動が活発化している地域又はその兆候が顕著な地域において、山地が荒廃し又は火山噴出物の堆積が著しく、次期の火山活動又は融雪・降雨等に起因して泥流、土石流となって集落、公共施設等へ被害を及ぼし、又は被害を及ぼすおそれがあり、民生上放置しがたい箇所。
山地災害危険地区が存する地区であり、既存の治山施設が存する地区であって、人家等が10戸以上の集落（5戸以上10戸未満であって公共施設を含め10戸以上に認められる場合を含む）に直接被害を与える恐れがある箇所で山地災害危険地区に関する情報が地域住民に周知されている箇所（山腹崩壊危険度等が「a1」評価で、かつ、保全対象の被災危険度が「a2」評価である場合等は除く）。
既存の治山施設が存する地区であって、1級・2級河川上流、人家等が10戸以上の集落、主要公共施設、農地、ため池等を保護する箇所。
新技術による省力・機械化工法・低コスト工法・自然環境に配慮した工法等の開発、普及、定着を図る事業で、復旧治山事業又は、予防治山事業の採択基準を満たす地域。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に規定する激甚災害により被災した地域において、天然現象に起因する崩壊の可能性が濃厚な山地又は、風倒木・流木等が発生している山地等であって、民生安定上放置しがたいもので、人家5戸以上の保護・主要公共施設の保護・農地、ため池、用排水施設、漁場の保護のいずれかに該当するもの。

(10)治山事業経費負担率及び採択基準(2-2)

金額は全て事業費

事業名		区分	施行主体	負担割合 国	負担割合 県	負担割合 地元	工事規模 全体計画	工事規模 年度計画
農山漁村地域整備交付金	山地災害総合減災対策治山	通常	県	50/100	50/100	0	(復旧治山タイプ) 7,000万円以上	(予防治山タイプ) 山腹 800万円以上 渓流1,500万円以上
		火山		55/100	45/100			
	生活環境保全林整備		県	50/100	50/100	0		1,500万円以上
	自然環境保全治山		県	50/100	50/100	0	2.5億円以上	
	環境防災林整備		県	50/100	50/100	0		
災害復旧等事業	災害関連緊急治山		県	2/3	1/3	0		600万円以上
	災害関連緊急地すべり	渓流	県	2/3	1/3	0		600万円以上
		山腹		1/2	1/2	0		
	林地崩壊防止		市町村	50/100 以内	25/100	25/100		200万円以上
	治山施設災害復旧	負担法	県	2/3	1/3	0		120万円以上
	治山施設災害復旧	暫定法	市町村	65/100	0	35/100		40万円以上
県単独事業	自然災害防止	(県営)	県		100/100			
	自然災害防止	(補助営)	市町村		50/100	50/100		100万円以上 450万円以下
	県単独治山		県		100/100			
	防災の森林づくり		県		100/100			

採　　択　　基　　準
3地区以上の山地災害危険地区が存する一定地域で、県が市町村や地域住民等と協働で策定する「山地災害減災計画」に基づき、住民参加型の総合的な防災・減災対策の実施が可能なものであり、市街地又は集落(10戸以上)、主要公共施設、市町村地域防災計画等で指定される避難場所、避難経路(予定地を含む)を保護する必要がある箇所。
1号から7号までに掲げる目的のいずれかを達成するための保安林で実施するもの。森林の有する多目的な機能を高度に発揮させるための森林整備等を総合的に実施する必要のあるもの。地方公共団体において用地が確保されているもの。1箇所当たりの面積がおおむね3ha以上であること。
自然環境の優れた地域であって、森林の持つ国土保全機能、自然環境保全機能等の高度発揮を図るため、地域の景観、生態系等に配慮した工法や森林整備を実施する事業
市街地又は集落、主要公共施設の周辺に存する森林法第25条第1項第1号から7号の保安林で機能を高度に発揮させ、山地災害の防止等と併せて生活環境の保全・形成するための森林の造成改良整備等を実施する事業で、森林の防災機能と環境保全機能の両方の機能を高度に発揮する必要があり、人家10戸以上又は主要公共施設を保護する必要がある箇所。
台風、集中豪雨等の災害により新たに発生し、又は拡大した荒廃山地で、次期降雨等により荒廃の拡大若しくは土砂・土石・流木の流出により被害を与えるおそれがあり、当該災害年度において重要な災害復旧工事の遂行に特に先行して施行する必要のあるもので、復旧治山事業の採択基準に該当するもの。
地すべり防止区域(林野庁所管)内及び当該年度に指定が確実な区域において、台風、集中豪雨等の災害により新たに発生し、又は拡大した地すべり地で、次期降雨、地下水等により地すべりの拡大若しくは土砂・土石・流木の流出により被害を与えるおそれがあり、当該災害年度において重要な災害復旧工事の遂行に特に先行して施行する必要のあるもので、地すべり防止事業の採択基準に該当するもの。
激甚災害に指定された災害により林地崩壊が発生し又は拡大したもので、下記をすべて満たすもの。(人家2戸以上又は公共施設に直接被害を与えるおそれがあるもの、1箇所の事業費が2,000千円以上、同一市町村で、事業費の合計が3,000千円以上又は前年度の標準税収入額の10%以上のもの。)
保安林、保安施設地区及び地すべり防止区域として、都道府県が維持管理している施設。 最大日雨量80mm以上、最大風速15m以上で発生した災害。
保安林、保安施設地区及び地すべり防止区域以外で、地方公共団体等が維持管理している施設。 最大日雨量80mm以上、最大風速15m以上で発生した災害。
市町村地域防災計画に登載されている地区で、保安林又は指定予定地区において、人家5戸以上又は公共施設に直接被害を与えるおそれがある箇所。
人家、公共施設等に被害を与えるおそれがある箇所。
治山施設、地すべり防止施設の災害復旧。治山施設の効用の復元、補償工事、維持工事、荒廃渓流及び崩壊地等の現況調査。
一定の広がりを持つ森林で、森林荒廃が著しい「ながさき水源の森」認定地区等の保安林又は保安林に指定される見込みのある地区で、緑のダムとして森林を整備することにより、森林の持つ公益的機能を回復・向上させる。また、魚つき保安林、漁場に流れ込む上流域の保安林及び保安林に指定される見込みのある地区において森林を整備することにより、海域の生育環境の向上を図るため、森林の整備、管理歩道、標識設置等を行う。

（　森林・林業学習支援　）

（　高校生林業体験実習　）

〒　857－8502
長崎県佐世保市木場田町３－２５
県北振興局　農林部　林業課・森林土木課
電話：０９５６－２２－１７７６
０９５６－２３－２７１０